

KATALOG 2026

Bioklimatische Pergolen und Überdachungen





Inhalt

4	Einführung	
6	Grundlegende Merkmale bioklimatischer Pergolen und Überdachungen	
8	PREISLISTE BIOKLIMATISCHE PERGOLEN	KOMBINIERTE ÜBERDACHUNGEN
10	Aufstellung	60 Kombinationstypen für Pergola- und
11	Farben	62 Überdachungsdächer
12	Abmessungen und Eigenschaften	64 Feste Glasüberdachung
14	Übersicht der tragenden Bauelemente	
16	Gesamtbelastung der Pergolen	66 ZUSATZAUSSTATTUNG
17	Tragfähigkeit der Lamellen	68 Übersicht der Zusatzausstattung
18	Bioklimatische Pergola SL 170/28	70 ZIP-Rollo K130
20	Bioklimatische Pergola SL 170/36	73 Schiebepaneele H50
22	Bioklimatische Pergola SL 170/42	77 Feste Wände FW25 und FI30
24	Bioklimatische Pergola SL 240/36	79 Glas-Schiebepaneele G1
26	Bioklimatische Pergola SL 240/42	81 Glas-Faltpaneele G2
28	Bioklimatische Pergola SL 240/60	83 Brise-Soleils E300
30	Lösungen für nicht standardisierte Längen	85 Geländer TYP 1
32	Lösungen für Sonderformen	87 Vertikale Zierelemente R120
33	Patent	89 Dekorative Decke aus Holz- oder ALU-Leisten
34	PREISLISTE ÜBERDACHUNGEN FÜR EINGÄNGE UND TERRASSEN	91 Für mehr Komfort
36	Aufstellung	93 Möglichkeiten der äußeren Verankerung
38	Layouts mit unregelmäßigen Formen	94 Möglichkeiten der inneren Verankerung
39	Farben	95 Wandmontage
41	F / Abmessungen und Eigenschaften	96 Entwässerungsmöglichkeiten
42	F / Übersicht der tragenden Bauelemente	97 Windbeständigkeit
43	Überdachung F170	100 Allgemeine Verkaufsbedingungen und Garantie
44	Überdachung F240	104 Unsere Produkte
46	Modell F170 / Dachkonfigurationen für 4 Säulen	108 Kontakt
48	Modell F240 / Dachkonfigurationen für 6 Säulen	
51	G / Abmessungen und Eigenschaften	
54	G / Übersicht der tragenden Bauelemente	
55	Überdachung G170	
56	Überdachung G240	
58	Dachvarianten	



PERFEKTER AUSSENBEREICH

Unsere bioklimatischen Pergolen und Überdachungen sind mit einer einheitlichen, kompatiblen Konstruktion konzipiert, die eine harmonische Kombination zu ästhetisch anspruchsvollen Gesamtlösungen ermöglicht. So entsteht ein stilvoller und funktionaler Außenbereich, der sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpasst. Sie können bioklimatische

Pergolen und Überdachungen mit einem ALU-, Glas- oder Gründach kombinieren. Dank des modularen Konzepts lassen sich alle Elemente individuell anpassen, um eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Zuhause oder Ihr Geschäftsobjekt zu schaffen.





Soltec Bioklimatische Pergolen



**Patentierte
wasserdichte
Lamellen**
Patent-Nr.: SI 24401 A




**7 Jahre Garantie
auf Lackierung und
Aluminiumkonstruktion**
Weitere Garantiebedingungen gemäß den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.




Sonnenschutz



**Regenschutz
mit integriertem
Wasserablauf**



Belüftung



**Stabilität bei
starkem Wind**




Flexibler Sonnenschutz:
Drehbare Lamellen
ermöglichen die Steuerung
von Licht und Schatten.




**Natürliche Belüftung und
Temperaturregulierung:**
Durch Anpassung des
Lamellenwinkels wird die
Luftzirkulation gefördert
und ein angenehmes
Mikroklima geschaffen.



**Mögliche
Zusatzausstattung:**
ZIP-Rollos, ALU-
Schiebepaneele
(Füllung ALU oder
Holz), Glas-Schiebe-
und Faltpaneele,
LED-Beleuchtung,
Heizstrahler, Sensoren,
vertikale DekorSäulen,
Brise-Soleils und
Zäune.



**Temperatur-
regulierung**



Schneeschutz

EIGENSCHAFTEN DER PERGOLEN UND ÜBERDACHUNGEN



Maßgefertigt



**Kombinierte Überdachung –
bioklimatische Pergola und
feste Überdachung in einer
Konstruktion**




**Hohe Stabilität auch
unter anspruchsvollen
Wetterbedingungen**

Soltec Überdachungen



7 Jahre Garantie auf Lackierung und Aluminiumkonstruktion

Weitere Garantiebedingungen gemäß den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.




**Verschiedene
Dachvarianten:** ISO-
Paneel 3 cm, laminiertes
Sicherheitsglas oder
Gründach




**Überdachungen für
Eingänge und Terrassen**




**Mögliche
Zusatzausstattung:**
ZIP-Rollos, ALU-
Schiebepaneele
(Füllung ALU oder
Holz), Glas-Schiebe-
und Faltpaneele,
LED-Beleuchtung,
Heizstrahler, Sensoren,
vertikale DekorSäulen,
Brise-Soleils und Zäune.



**Regenschutz
mit integriertem
Wasserablauf**



**Stabilität bei
starkem Wind**



Schneeschutz

EIGENSCHAFTEN DER PERGOLEN UND ÜBERDACHUNGEN



**Lange
Lebensdauer**



**Minimalistisches
Design ohne sichtbare
Verbindungen**



**Große Auswahl an Farben
und Materialien für
perfekte Anpassung**

* Die Garantie für ISO-Paneele gilt nur unter Einhaltung aller vom Lieferanten festgelegten Bedingungen und Anforderungen.

A photograph of a modern bioclimatic pergola in a garden at dusk. The pergola is made of aluminum and stainless steel, with a minimalist design. It features a large, illuminated vertical light column. The background shows a large tree and a house with a modern architectural style. The overall atmosphere is serene and modern.


Bioklimatische Pergolen

Die bioklimatische Pergola von Soltec ist eine hochwertige und funktionale Lösung, die flexiblen Sonnenschutz, Belüftung und vollständigen Schutz vor Witterungseinflüssen bietet. Sind die beweglichen Aluminiumlamellen geöffnet, ermöglichen sie eine gezielte Steuerung von Licht und Luftzirkulation. In geschlossenem Zustand bilden sie ein wasserdichtes Dach. Das minimalistische Design fügt sich harmonisch in verschiedene Architekturstile ein, während die Pergola mit zusätzlicher Ausstattung erweitert und mit anderen Soltec-Überdachungen kombiniert werden kann. Sie besteht aus Aluminium und rostfreiem Stahl, die besonders witterungsbeständig sind, wodurch eine lange Lebensdauer und minimaler Wartungsaufwand gewährleistet sind. Die Soltec Pergola ist nicht nur ein Schutz, sondern eine Erweiterung des Wohnraums im Freien – für höchsten Komfort in jeder Jahreszeit.




Technische Eigenschaften


Aufstellungsarten




TYP 0
Ohne Stützen




TYP 1
Freistehende Ausführung




TYP 2
Wandmontage, Lamellen senkrecht zur Wand




TYP 3
Wandmontage, Lamellen senkrecht zur Wand




TYP 4
Wandmontage, Lamellen parallel zur Wand




TYP 5
Wandmontage, Lamellen parallel zur Wand



TYP 6
Freistehende Ausführung,
flexible Anordnung der Stützen



TYP 7
Wandmontage, Lamellen senkrecht zur Wand



TYP 8
Wandmontage, Lamellen senkrecht zur Wand

Technische Eigenschaften

Rahmen- und Lamellenfarben

Die Aluminiumelemente werden gemäß der Norm EN 12206-1 und den Richtlinien GSB AL 631 oder einem gleichwertigen zertifizierten Qualitätssicherungssystem mit einer Pulverbeschichtung oberflächenbehandelt.

SOLTEC STANDARD-PULVERBESCHICHTUNGEN

Im Preis inbegriffen.

Die Soltec-Basisfarbpalette wurde sorgfältig ausgewählt und deckt die beliebtesten Farbtöne für moderne Außenbereiche ab.



**Anthrazitgrau
RAL 7016**
(Mikrostruktur)




RAL DB703
(Mikrostruktur)



**Aluminiumgrau
RAL 9007**
(Mikrostruktur)



**Aluminiumweiß
RAL 9006**
(Mikrostruktur)



**Verkehrsweiß
RAL 9016**
(Mikrostruktur)



**Cremeweiß
RAL 9002**
(Mikrostruktur)



**Schokoladenbraun
RAL 8017**
(Mikrostruktur)



**Austernweiß
RAL 1013**
(Mikrostruktur)

STANDARD-PULVERLACKIERUNGEN NACH RAL-KARTE

Gegen Aufpreis.



Für maximale Flexibilität steht eine breite Farbauswahl nach RAL zur Verfügung. Bei der Wahl eines RAL-Farbtons gibt der Kunde auch die Oberflächenstruktur (matt oder mikrostrukturiert) an.

RAL 1000 › RAL 9023

PULVERLACKIERUNGEN NACH HERSTELLERCODE




Individuell – individuelles Angebot.

Für Projekte, bei denen die Farbe ein zentrales architektonisches Element ist, bieten wir auch komplett individuelle Farbtöne an.

Wünscht der Kunde eine vollständige Farbabstimmung mit anderen Produkten, insbesondere solchen aus Aluminium, muss er den Farbcode und den Hersteller angeben. Bei größeren Projekten kann der Hersteller Farbmuster zur Genehmigung durch den Kunden vorbereiten.

Technische Eigenschaften

Abmessungen und Spezifikationen der bioklimatischen Pergola



Bioklimatische Pergola
SL 170/28

PROFIL 17
LAMELLE 28







Bioklimatische Pergola
SL 170/36

PROFIL 17
LAMELLE 36

Bioklimatische Pergola
SL 170/42

PROFIL 17
LAMELLE 42

Modell			
Lamellen	200/28	200/36	200/42
Profile	170/120	170/120	170/120
Säulen	120/120	120/120	120/120
Maximale Abmessung - 4 Säulen	3,5 x 6,5 m	4,3 x 6,5 m	4,8 x 6,5 m
Maximale Abmessung - 6 Säulen	3,5 x 9,3 m	4,3 x 9,3 m	4,8 x 9,3 m
Verankerung	Innen / Außen	Innen / Außen	Innen / Außen
Wasserablauf	Standard / Optional	Standard / Optional	Standard / Optional
Anzahl der Wasserablauf	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Motorisierung	1 Motor / 2 Motoren	1 Motor / 2 Motoren	1 Motor / 2 Motoren



Bioklimatische Pergola SL 240/36

**PROFIL 24
LAMELLE 36**

Bioklimatische Pergola SL 240/42

**PROFIL 24
LAMELLE 42**









Bioklimatische Pergola SL 240/60

**PROFIL 24
LAMELLE 60**










Modell			
Lamellen	200/36	200/42	270/60
Profile	240/150	240/150	240/150
Säulen	150/150	150/150	150/150
Maximale Abmessung - 4 Säulen	4,3 x 8 m	4,8 x 8 m	6 x 6 m
Maximale Abmessung - 6 Säulen	4,3 x 9 m	4,8 x 9 m	5 x 8 m, max. 40 m ²
Verankerung	Außen	Außen	Außen
Wasserablauf	Standard / Optional	Standard / Optional	Standard / Optional
Anzahl der Wasserablauf	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Motorisierung	1 Motor / 2 Motoren	1 Motor / 2 Motoren	1 / 2 / 3 Motoren

Technische Eigenschaften

Übersicht der grundlegenden tragenden Elemente der bioklimatischen Pergola


Modell	Bioklimatische Pergola SL 170/28	Bioklimatische Pergola SL 170/36	Bioklimatische Pergola SL 170/42
Profile	PROFIL 17 	PROFIL 17 	PROFIL 17 
Lamellen	LAMELLE 28 	LAMELLE 36 	LAMELLE 42 
Säulen	SÄULE 	SÄULE 	SÄULE 

Alle Standardteile sind aus Edelstahl gefertigt.

Modell	Bioklimatische Pergola SL 240/36	Bioklimatische Pergola SL 240/42	Bioklimatische Pergola SL 240/60
Profile	PROFIL 24 	PROFIL 24 	PROFIL 24 
Lamellen	LAMELLE 36 	LAMELLE 42 	LAMELLE 60 
Säulen	SÄULE 	SÄULE 	SÄULE 

Technische Eigenschaften


Gesamtbelastung der Pergolen (kg/m²)



Wählen Sie anhand der Tabelle Ihr gewünschtes Pergola-Modell entsprechend der benötigten Breite und Länge. Mit fünf verschiedenen Modellen finden Sie garantiert das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für bis zu 45 m² überdachte Fläche.

Technische Eigenschaften

Tragfähigkeit der Lamellen



- **Lamella 28 / Tragfähigkeit**
- **Lamella 28 / Funktionalität**
- **Lamella 36 / Tragfähigkeit**
- **Lamella 36 / Funktionalität**
- **Lamella 42 / Tragfähigkeit**
- **Lamella 42 / Funktionalität**
- **Lamella 60 / Tragfähigkeit**
- **Lamella 60 / Funktionalität**

Je nach Lamellenabstand stehen vier Lamellentypen mit unterschiedlichen Tragfähigkeiten zur Auswahl: 28, 36, 42 und 60 mm.

Die Tabelle zeigt für jeden Lamellentyp zwei Tragfähigkeiten: die funktionale und die maximale Tragfähigkeit. Die funktionale Tragfähigkeit ist erreicht, wenn die Verformung bei einer bestimmten Last den Wert $L/200$ erreicht (L steht für die Lamellenlänge). Die maximale Tragfähigkeit wird erreicht, wenn die Lamellenquerschnittsfläche zu 80 % ausgelastet ist.

Vor der Montage müssen alle Fremdkörper vom Dach entfernt werden. Schnee und andere zusätzliche Lasten müssen ebenfalls entfernt werden. Es muss sichergestellt sein, dass das Wasser ungehindert vom Dach abfließen kann. Bei der Auswahl der Lamellen sollten mindestens 30 kg zusätzliche Last berücksichtigt werden, um grundlegende natürliche Einflüsse abzudecken.



Technische Eigenschaften

Soltec Bioklimatische Pergola


SL 170/28

Lamellen	200/28
Profile	170/120
Säulen	120/120
Maximale Abmessung - 4 Säulen	3,5 x 6,5 m
Maximale Abmessung - 6 Säulen	3,5 x 9,3 m
Verankerung	Innen / Außen
Wasserablauf	Standard / Optional
Anzahl der Wasserablauf	2 / 3
Motorisierung	1 / 2 Motoren



ZUSATZAUSSTATTUNG
ab Seite 66



PROFIL 17



LAMELLE 28




SÄULE



HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT


Der Rahmen und alle standardmäßigen mechanischen Bauteile bestehen aus Aluminium und Edelstahl.

GESAMTBELASTUNG DER PERGOLA (kg/m²)



Bei einer Pergolalänge über 6 m empfehlen wir eine zusätzliche Stütze oder eine Neigung von 3 cm.

TRAGFÄHIGKEIT DER LAMELLEN



● Empfohlene Lamellenlänge.

Bei einer Last von 17 kg/m² und einer Lamellenlänge von 3,5 m beträgt der Durchhang der Lamellen 1/200 ihrer Länge. Um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten, muss der Durchhang geringer sein als die Dachneigung.



Technische Eigenschaften

Soltec Bioklimatische Pergola


SL 170/36

Lamellen	200/36
Profile	170/120
Säulen	120/120
Maximale Abmessung - 4 Säulen	4,3 x 6,5 m
Maximale Abmessung - 6 Säulen	4,3 x 9,3 m
Verankerung	Innen / Außen
Wasserablauf	Standard / Optional
Anzahl der Wasserablauf	2 / 3
Motorisierung	1 / 2 Motoren




ZUSATZAUSSTATTUNG
ab Seite 66




PROFIL 17



LAMELLE 36




SÄULE




HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Der Rahmen und alle standardmäßigen mechanischen Bauteile bestehen aus Aluminium und Edelstahl.

GESAMTBELASTUNG DER PERGOLA (kg/m²)



TRAGFÄHIGKEIT DER LAMELLEN



● Empfohlene Lamellenlänge.

Bei einer Last von 17 kg/m² und einer Lamellenlänge von 3,5 m beträgt der Durchhang der Lamellen 1/200 ihrer Länge. Um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten, muss der Durchhang geringer sein als die Dachneigung.

Bei einer Pergolalänge über 6 m empfehlen wir eine zusätzliche Stütze oder eine Neigung von 3 cm.



Technische Eigenschaften

Soltec Bioklimatische Pergola


SL 170/42

Lamellen	200/42
Profile	170/120
Säulen	120/120
Maximale Abmessung - 4 Säulen	4,8 x 6,5 m
Maximale Abmessung - 6 Säulen	4,8 x 9,3 m
Verankerung	Innen / Außen
Wasserablauf	Standard / Optional
Anzahl der Wasserablauf	2 / 3
Motorisierung	1 / 2 Motoren




ZUSATZAUSSTATTUNG
ab Seite 66


PROFIL 17



LAMELLE 42




SÄULE




4,8x6,5m

4 Säulen



4,8x9,3m


6 Säulen




HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Der Rahmen und alle standardmäßigen mechanischen Bauteile bestehen aus Aluminium und Edelstahl.

GESAMTBELASTUNG DER PERGOLA (kg/m²)



TRAGFÄHIGKEIT DER LAMELLEN



Bei einer Pergolalänge über 6 m empfehlen wir eine zusätzliche Stütze oder eine Neigung von 3 cm.

Bei einer Last von 17 kg/m² und einer Lamellenlänge von 3,5 m beträgt der Durchhang der Lamellen 1/200 ihrer Länge. Um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten, muss der Durchhang geringer sein als die Dachneigung.



Technische Eigenschaften

Soltec Bioklimatische Pergola

SL 240/36


Lamellen	200/36
Profile	240/150
Säulen	150/150
Maximale Abmessung - 4 Säulen	4,3 x 8 m
Maximale Abmessung - 6 Säulen	4,3 x 9 m
Verankerung	Außen*
Wasserablauf	Standard / Optional
Anzahl der Wasserablauf	2 / 3
Motorisierung	1 / 2 Motoren

* gegen Aufpreis



ZUSATZAUSSTATTUNG
ab Seite 66




PROFIL 24



LAMELLE 36




SÄULE




HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Der Rahmen und alle standardmäßigen mechanischen Bauteile bestehen aus Aluminium und Edelstahl.

GESAMTBELASTUNG DER PERGOLA (kg/m²)



TRAGFÄHIGKEIT DER LAMELLEN



Lamella L36 / Tragfähigkeit

Lamella 36 / Funktionalität

● Empfohlene Lamellenlänge.

Bei einer Last von 17 kg/m² und einer Lamellenlänge von 3,5 m beträgt der Durchhang der Lamellen 1/200 ihrer Länge. Um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten, muss der Durchhang geringer sein als die Dachneigung.



Technische Eigenschaften

Soltec Bioklimatische Pergola

SL 240/42


Lamellen	200/42
Profile	240/150
Säulen	150/150
Maximale Abmessung - 4 Säulen	4,8 x 8 m
Maximale Abmessung - 6 Säulen	4,8 x 9 m
Verankerung	Außen*
Wasserablauf	Standard / Optional
Anzahl der Wasserablauf	2 / 3
Motorisierung	1 / 2 Motoren

* gegen Aufpreis



ZUSATZAUSSTATTUNG
ab Seite 66




PROFIL 24



LAMELLE 42




SÄULE




HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Der Rahmen und alle standardmäßigen mechanischen Bauteile bestehen aus Aluminium und Edelstahl.

GESAMTBELASTUNG DER PERGOLA (kg/m²)



TRAGFÄHIGKEIT DER LAMELLEN



● Empfohlene Lamellenlänge.

Bei einer Last von 17 kg/m² und einer Lamellenlänge von 3,5 m beträgt der Durchhang der Lamellen 1/200 ihrer Länge. Um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten, muss der Durchhang geringer sein als die Dachneigung.



Technische Eigenschaften

Soltec Bioklimatische Pergola SL 240/60


Lamellen	200/60
Profile	240/150
Säulen	150/150
Maximale Abmessung - 4 Säulen	6 x 6 m
Maximale Abmessung - 6 Säulen	5 x 8 m max. 40 m ²
Verankerung	Außen*
Wasserablauf	Standard / Optional
Anzahl der Wasserablauf	2 / 3
Motorisierung	1 / 2 Motoren

* gegen Aufpreis



ZUSATZAUSSTATTUNG
ab Seite 66




PROFIL 24



LAMELLE 60




SÄULE




HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Der Rahmen und alle standardmäßigen mechanischen Bauteile bestehen aus Aluminium und Edelstahl.

GESAMTBELASTUNG DER PERGOLA (kg/m²)



TRAGFÄHIGKEIT DER LAMELLEN



— Lamella 60 / Tragfähigkeit

— Lamella 60 / Funktionalität

● Empfohlene Lamellenlänge.

Bei einer Last von 17 kg/m² und einer Lamellenlänge von 3,5 m beträgt der Durchhang der Lamellen 1/200 ihrer Länge. Um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten, muss der Durchhang geringer sein als die Dachneigung.

Lösungen für nicht standardisierte Längen

Bei Pergola-Sonderlängen füllen die Lamellen die Öffnung des Pergola-Rahmens nicht vollständig aus. Hierfür werden 3 mm dicke Aluminium-Abdeckungen verwendet.



ABDECKPROFIL



Gegen Aufpreis.



Max. L	100 mm
Min. L	40 mm
Stärke	3 mm





ABDECKPROFIL



Gegen Aufpreis.



Max. L	100 mm
Min. L	40 mm
Stärke	3 mm



Falls die Länge (L) weniger als 40 mm beträgt, kann die letzte Lamelle gekürzt werden.

Der Preis für die Abdeckung bzw. die gekürzte Lamelle beträgt 201 Euro pro Meter.


Lösungen für Sonderformen

Um Ihren neu gestalteten Außenbereich optimal zu überdachen, bieten wir Ihnen gerne eine Kombination aus Ihrer Pergola und einer fest installierten Pergola in unregelmäßigen Formen an.



DACHART

D

PERGOLA + ISO PANEL




240




Lösungen für Pergola-Sonderformen

Die Füllung in Sonderabmessungen kann aus ISO-Paneelen oder Glas bestehen.

GRÖSSE / **EINSEITIGES TRAPEZ** / Modell SL171, SL241




GRÖSSE / **DOPPELSEITIGES TRAPEZOID** / Modell SL172, SL242



Patent

Speziell entwickelte Lamellen, die integraler Bestandteil der Soltec bioklimatischen Pergola sind, bestehen aus extrudiertem Aluminium und sind durch das Patent SI 24401 A geschützt.

Diese wasserdichte Dachlamelle bildet das zentrale konstruktive Element. In einer modularen Zusammensetzung schafft sie eine wetterfeste Überdachung für Außenbereiche, die Wind- und Schneelasten standhält. Die Lamellen sind drehbar und lassen sich öffnen, wodurch sie eine optimale Regulierung von Schatten und Sonneneinstrahlung ermöglichen. Dies gewährleistet einen hervorragenden Außenbereich für alle Jahreszeiten sowie eine langlebige Nutzung.



TECHNISCHE PRODUKTDESCHEIBUNG DES SYSTEMS SOLTEC BIOKLIMATISCHE PERGOLA SL

Das Produkt Soltec Bioklimatische Pergola SL ist eine bioklimatische Pergola, die aus Aluminiumkomponenten, Stützen, Trägern und drehbaren Lamellen besteht. Die Pergola entspricht der harmonisierten Norm SIST EN 13561. In Übereinstimmung mit dieser Norm werden eine technische Zulassung und die CE-Kennzeichnung ausgestellt. Die deklarierte Eigenschaft gemäß dieser Norm ist eine Windbeständigkeit bis zur Klasse 3. Die Konformitätserklärung ist Bestandteil der Bedienungs- und Wartungsanleitung.

Die bioklimatische Pergola als Sonnenschutz unterscheidet sich von klassischen Überdachungen mit festem Dach, die nach den geltenden Bauvorschriften und -gesetzen Lasten je nach Standort und Normen tragen müssen. Eine bioklimatische Pergola ist eine Sonnenschutzlösung, bei der die Lamellen bei höheren Lasten (Wind, Schnee usw.) geöffnet werden müssen. Dies ist in der Preisliste, dem Katalog und der Bedienungs- und Wartungsanleitung klar definiert.

Die Tragfähigkeit der geschlossenen Lamellen ist in den vorbereiteten Diagrammen im Katalog dargestellt und hängt von den Abmessungen der Pergola ab. Die Diagramme zeigen die Gesamttragfähigkeit der Lamellen (Durchbiegung 1/200 der Spannweite) in Abhängigkeit von zusätzlicher Belastung und gewählter Lamellenlänge. Je nach erforderlicher Tragfähigkeit können verschiedene Pergolentypen gewählt werden (160/28, 170/28, 170/36, 240/36, 240/60).

Der Benutzer ist verpflichtet, die Bedienungs- und Wartungsanleitung zu befolgen und Lasten zu vermeiden, die die funktionale Grenztragfähigkeit überschreiten. Zur Unterstützung stellt Soltec eine Bedienungs- und Wartungsanleitung bereit und bietet elektronische Lösungen mit einem Wettersensor, der die Lamellen automatisch öffnet, wenn starke Schneelasten oder Wind auftreten.

Die Gesamttragfähigkeit der Lamellen, bei der eine Durchbiegung von 1/200 der Spannweite auftritt, entspricht auch den Grenzwerten, die Eurocode für tragende Dachkonstruktionen empfiehlt (SIST EN 1990). Falls die Durchbiegung nicht funktional relevant ist, kann sie in Absprache mit dem Auftraggeber größer ausfallen. Die berechnete Durchbiegung aufgrund des Eigengewichts zusammen mit der zulässigen Zusatzlast gemäß Diagramm beträgt 1/200 der Länge. Unter diesen Bedingungen erfüllt die Pergola SL auch die Bestimmungen der Eurocodes, die für konventionelle Dachkonstruktionen gelten.




Überdachungen für Terrassen und Eingänge

Moderne Überdachungen für Terrassen und Eingänge vereinen Funktionalität, Ästhetik und Flexibilität. Verschiedene Dachmaterialien stehen zur Auswahl: ISO-Paneele, Glas oder ein Gründach. Die Basis unserer Überdachungen kann individuell gestaltet werden – durch die Wahl von zusätzlicher Ausstattung, Farben und Materialien wie Aluminium oder Holz. So entsteht eine maßgeschneiderte Lösung, die nicht nur Ihren Eingangsbereich oder Ihre Terrasse schützt, sondern sich auch harmonisch in den architektonischen Stil Ihres Hauses oder Geschäftsgebäudes einfügt.




Technische Eigenschaften


Aufstellungsarten




TYP 0
Ohne Stützen




TYP 1
Freistehende Ausführung




TYP 2
Wandmontage, Paneele senkrecht zur Wand




TYP 3
Wandmontage, Paneele senkrecht zur Wand



TYP 4
Freistehende Ausführung, flexible Stützenanordnung



TYP 5
Wandmontage, Paneele senkrecht zur Wand



TYP 6
Wandmontage, Paneele senkrecht zur Wand


Neu

Layouts mit unregelmäßigen Formen


Unregelmäßige Formen – Trapeze – ermöglichen die vollständige Abdeckung nicht-rechteckiger Flächen.

Erhältlich in 4 trapezförmigen Layouts, abgeleitet von den Modellen 170 und 240.


F171 / F241




F172 / F242



F173 / F243



F174 / F244



Technische Eigenschaften

Rahmen- und Lamellenfarben

Die Aluminiumelemente werden gemäß der Norm EN 12206-1 und den Richtlinien GSB AL 631 oder einem gleichwertigen zertifizierten Qualitätssicherungssystem mit einer Pulverbeschichtung oberflächenbehandelt.

SOLTEC STANDARD-PULVERBESCHICHTUNGEN

Im Preis inbegriffen.


Die Soltec-Basisfarbpalette wurde sorgfältig ausgewählt und deckt die beliebtesten Farbtöne für moderne Außenbereiche ab.



**Anthrazitgrau
RAL 7016**
(Mikrostruktur)



**Aluminiumgrau
RAL 9007**
(Mikrostruktur)



**Verkehrsweiß
RAL 9016**
(Mikrostruktur)



**Schokoladenbraun
RAL 8017**
(Mikrostruktur)



RAL DB703
(Mikrostruktur)



**Aluminiumweiß
RAL 9006**
(Mikrostruktur)



**Cremeweiß
RAL 9002**
(Mikrostruktur)



**Austernweiß
RAL 1013**
(Mikrostruktur)

STANDARD-PULVERLACKIERUNGEN NACH RAL-KARTE

Gegen Aufpreis.



Für maximale Flexibilität steht eine breite Farbauswahl nach RAL zur Verfügung. Bei der Wahl eines RAL-Farbtönen gibt der Kunde auch die Oberflächenstruktur (matt oder mikrostrukturiert) an.

RAL 1000 › RAL 9023

STANDARDFARBEN FÜR DACH / GARTENHAUS / WANDPANELEE

Im Preis inbegriffen.

Die Farbe der Paneele ist werkseitig aufgebracht und nicht pulverbeschichtet. Daher kann sie farblich leicht von der Konstruktion abweichen. Die Garantie für die Paneele wird vom Lieferanten übernommen.

Standard für ISO-Paneele 3 cm (zweifarbige).

**Cremeweiß
RAL 9002**



**Cremeweiß
RAL 9002**

**Aluminiumweiß
RAL 9006**



**Cremeweiß
RAL 9002**

**Anthrazitgrau
RAL 7016**



**Cremeweiß
RAL 9002**

**Cremeweiß
RAL 9002**



**Aluminiumweiß
RAL 9006**

**Cremeweiß
RAL 9002**




**Anthrazitgrau
RAL 7016**

Technische Eigenschaften

F | Abmessungen und Merkmale der Überdachungen

Eine Überdachung mit ISO-Paneel-Dach bietet eine hervorragende Wärmedämmung und Schutz vor Witterungseinflüssen. Dank ihres robusten und modernen Designs eignet sie sich ideal für Eingangsbereiche, Terrassen oder Parkplätze. Die Kombination mit einer bioklimatischen Pergola ist möglich, wodurch ein einheitliches Erscheinungsbild und eine noch größere Flexibilität im Außenbereich gewährleistet werden.



**Überdachung
F170**

PROFIL 17

**Überdachung
F240**







PROFIL 24

Modell		
Profil	170/120	240/150
Säulen	120/120	150/150
Maximale Abmessung - 4 Säulen	3 x 6 m	6 x 6 m
Maximale Abmessung - 6 Säulen	3 x 9 m	6 x 9 m
Verankerung	Innen / Außen	Innen / Außen
Wasserablauf	Standard / Optional	Standard / Optional
Anzahl der Wasserablauf	2 / 3	2 / 3
Max. Gesamtbelastung	140 kg/m ²	140 kg/m ²

F

Technische Eigenschaften

Übersicht der tragenden Elemente

Modell	Überdachung F170	Überdachung F240
Profile	PROFIL 17 	PROFIL 24 
Sekundär-profile	SEKUNDÄR-PROFILE R150 	SEKUNDÄR-PROFILE R160 
Säulen	SÄULE 	SÄULE 

Alle standardmäßigen tragenden Bauteile bestehen aus Aluminium und Edelstahl.





F

Technische Eigenschaften

Soltec Überdachung

F170



Dacheindeckung	ISO-Paneele 3 cm
Rahmen	170/120
Sekundärprofil	150/50
Säule	120/120
Breite	4000 mm
Länge mit 4 Säulen	6000 mm
Länge mit 6 Säulen	9150 mm
Befestigung (Option: Lackierung oder INOX)	Außen 150 - verzinkt
Anzahl der Wasserabläufe	2 / 3
Max. Gesamtbelastung	140* kg / m ²




ZUSATZAUSSTATTUNG
ab Seite 64

* Die Kfz-Überdachung wurde gemäß den Eurocode-Normen konzipiert. Sie entspricht der Norm EN 1090. Die festgelegten maximalen Belastungen wurden für eine maximale kombinierte Belastung von 140 kg/m² berechnet. Diese Belastungen sind bereits mit Sicherheitsfaktoren multipliziert und beinhalten Wind- und Schneelasten.


INOX
STAINLESS
STEEL




PROFIL 17




SÄULE



SEKUNDÄRPROFILE



DACH



EIGENSCHAFTEN DES DACHES

Beim Modell F ist der Rahmen der Überdachung horizontal, während die ISO-Paneel-Füllung mit einer Neigung von 2 % innerhalb des Rahmens montiert wird.

WASSERABLÄUFE

Die Wasserabläufe befinden sich an den Säulen P1, P5, P3.



HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Alle Rahmenteile bestehen ausschließlich aus Aluminium und Edelstahl..



F

Technische Eigenschaften Soltec Überdachung F240



Dacheindeckung	ISO-Paneele 3 cm
Rahmen	240/150
Sekundärprofil	160/80
Säule	150/150
Breite	6000 mm
Max. Länge 4 Säulen	6000 mm
Max. Länge 6 Säulen	9150 mm
Befestigung (Option: Lackierung oder INOX)	Außen 150 - verzinkt
Anzahl der Wasserabläufe	2 / 3
Max. Gesamtbelastung	140* kg / m ²




ZUSATZAUSSTATTUNG
ab Seite 64

* Die Kfz-Überdachung wurde gemäß den Eurocode-Normen konzipiert. Sie entspricht der Norm EN 1090. Die festgelegten maximalen Belastungen wurden für eine maximale kombinierte Belastung von 140 kg/m² berechnet. Diese Belastungen sind bereits mit Sicherheitsfaktoren multipliziert und beinhalten Wind- und Schneelasten.


INOX
STAINLESS
STEEL




PROFIL 24




SÄULE



SEKUNDÄRPROFILE



DACH



EIGENSCHAFTEN DES DACHES

Beim Modell F ist der Rahmen der Überdachung horizontal, während die ISO-Paneeel-Füllung mit einer Neigung von 2 % innerhalb des Rahmens montiert wird.

WASSERABLÄUFE

Die Wasserabläufe befinden sich an den Säulen P1, P5, P3.


HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Alle Rahmentteile bestehen ausschließlich aus Aluminium und Edelstahl..


Modell F170

F | Dachkonfigurationen für 4 Säulen


3 PANEEL / Standard




4 PANEEL / Maßanfertigung




4 PANEEL / Standard



5 PANELOV / Maßanfertigung



5 PANELOV / Standard




Modell F170


F

Dachkonfigurationen für 6 Säulen


6 PANEEL / Maßanfertigung




6 PANEEL / Standard



7 PANEEL / Maßanfertigung




7 PANEEL / Standard




Modell F170

F Dachkonfigurationen für 6 Säulen


8 PANEEL / Maßanfertigung









8 PANEEL / Standard



9 PANEEL / Maßanfertigung




Modell **F240****F**Dachkonfigurationen
für **4** Säulen**3 PANEEL** / Standard**4 PANEEL** / Maßanfertigung**4 PANEEL** / Standard**5 PANEEL** / Maßanfertigung**5 PANEEL** / Standard**6 PANEEL** / Maßanfertigung


Modell F240

F Dachkonfigurationen für 6 Säulen


6 PANEELE / Maßanfertigung




6 PANEELE / Standard



7 PANEELE / Maßanfertigung




7 PANEELE / Standard




Modell F240

F Dachkonfigurationen für 6 Säulen


8 PANEELE / Maßanfertigung



8 PANEELE / Standard




9 PANEELE / Maßanfertigung



Technische Eigenschaften

G Abmessungen und Merkmale der Überdachungen

Die Überdachung kann individuell an Ihre Bedürfnisse und die Ästhetik des Gebäudes angepasst werden, mit verschiedenen Dachvarianten wie gehärtetem, laminiertem Glas oder einem Gründach. Ein Glasdach lässt natürliches Licht durch, schafft ein großzügiges Raumgefühl und bewahrt die Offenheit des Bereichs, während ein Gründach die Wärmedämmung verbessert, die Temperatur reguliert und zur natürlichen Kühlung beiträgt.



Überdachung G170

PROFIL 17

Überdachung G240









PROFIL 24

Modell		
Profil	170/120	240/150
Säulen	120/120	150/150
Maximale Abmessung - 4 Säulen	3 x 5 m	3 x 7 m
Maximale Abmessung - 6 Säulen	3 x 9 m	3 x 9 m
Verankerung	Innen / Außen	Innen / Außen
Wasserablauf	Standard / Optional	Standard / Optional
Anzahl der Wasserablauf	2 / 3	2 / 3
Max. Gesamtbelastung	240 kg/m ²	240 kg/m ²

G

Technische Eigenschaften

Übersicht der tragenden Elemente


Modell	Überdachung G170	Überdachung G240
Profile	PROFIL 17 	PROFIL 24 
Sekundär-profile	SEKUNDÄR-PROFILE R80  TRAGPROFIL FÜR GLAS K75 	SEKUNDÄR-PROFILE R150  TRAGPROFIL FÜR GLAS K75 
Säulen	SÄULE 	SÄULE 

Alle Standardteile, einschließlich Aluminiumprofile, Lamellen und Säulen, bestehen aus Edelstahl.




G

Technische Eigenschaften Soltec Überdachung G170



bis
3x5m
4 Säulen



bis
3x9m
6 Säulen

Dacheindeckung	ISO-Paneele 3 cm
Rahmen	170/120
Sekundärprofil	150/50
Säule	120/120
Breite	3000 mm
Länge mit 4 Säulen	5000 mm
Länge mit 6 Säulen	9000 mm
Befestigung (Option: Lackie- rung oder INOX)	Außen 150 - verzinkt
Anzahl der Wasserabläufe	2 / 3
Max. Gesamt- belastung	240* kg / m ²




ZUSATZAUSSTATTUNG
ab Seite 64

* Die Kfz-Überdachung wurde gemäß den Eurocode-Normen konzipiert und nach EN 1090 gefertigt. Die maximal zulässige Belastung wurde für eine maximal kombinierte Belastung von 240 kg/m² berechnet. Die Positionen der Säulen sind für eine Belastung von 140 kg/m² ausgelegt. Für eine Belastung von 240 kg/m² beträgt der maximale Abstand zwischen den Säulen 3 m. Diese Belastungen sind bereits mit Sicherheitsfaktoren multipliziert und beinhalten Wind- und Schneelasten.


INOX
STAINLESS
STEEL




PROFIL 17




SÄULE




SEKUNDÄR- PROFILE



TRAGPROFIL FÜR GLAS K75



DACH



**60 kg/m²
max.
Gesamtlast**
Sekundär-
Tragprofil alle
900 mm



**140 kg/m²
max.
Gesamtlast**
Sekundär-
Tragprofil alle
600 mm



**240 kg/m²
max.
Gesamtlast**
Sekundär-
Tragprofil
alle 300 mm,
Säulen maximal
alle 3 m

EIGENSCHAFTEN DES DACHES

Beim Modell G ist das Dach optisch horizontal mit einer minimalen Neigung.

WASSERABLAUFE

Die Wasserabläufe befinden sich an den Säulen P1, P5, P3..



HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Alle Rahmenteile bestehen ausschließlich aus Aluminium und Edelstahl..



G

Technische Eigenschaften Soltec Überdachung G240



Dacheindeckung	ISO-Paneele 3 cm
Rahmen	240/150
Sekundärprofil	160/80
Säule	150/150
Max. Breite	4 m (bei einer Länge 5 m), 3 m (bei einer Länge 6 m)
Max. Länge 4 Säulen	7000 mm
Max. Länge 6 Säulen	9000 mm
Befestigung (Option: Lackierung oder INOX)	Außen 150 - verzinkt
Anzahl der Wasserabläufe	2 / 3
Max. Gesamtbelastung	240* kg / m ²


+ ZUSATZAUSSTATTUNG
ab Seite 64

* Die Kfz-Überdachung wurde gemäß den Eurocode-Normen konzipiert und nach EN 1090 gefertigt. Die maximal zulässige Belastung wurde für eine maximal kombinierte Belastung von 240 kg/m² berechnet. Die Positionen der Säulen sind für eine Belastung von 140 kg/m² ausgelegt. Für eine Belastung von 240 kg/m² beträgt der maximale Abstand zwischen den Säulen 3 m. Diese Belastungen sind bereits mit Sicherheitsfaktoren multipliziert und beinhalten Wind- und Schneelasten.


INOX
STAINLESS
STEEL




PROFIL 24




SÄULE



SEKUNDÄR- PROFILE



TRAGPROFIL FÜR GLAS K75



DACH



Möglichkeit der Installation von LED-Leuchten



60 kg/m² max. Gesamtlast
Sekundär-Tragprofil alle 900 mm



140 kg/m² max. Gesamtlast
Sekundär-Tragprofil alle 600 mm



240 kg/m² max. Gesamtlast
Sekundär-Tragprofil alle 300 mm, Säulen maximal alle 3 m

EIGENSCHAFTEN DES DACHES

Beim Modell G ist das Dach optisch horizontal mit einer minimalen Neigung.

WASSERABLÄUFE

Die Wasserabläufe befinden sich an den Säulen P2, P6, P4.

HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Alle Rahmenteile bestehen ausschließlich aus Aluminium und Edelstahl..

G

Zusätzliche Optionen


Dachvarianten

MODEL 1

Glasdach

Sekundärprofil K75

Laminiertes, gehärtetes Glas 66.2



60 kg/m² max. Gesamtlast

Sekundär-Tragprofil alle 900 mm



140 kg/m² max. Gesamtlast

Sekundär-Tragprofil alle 600 mm




240 kg/m² max. Gesamtlast

Sekundär-Tragprofil alle 300 mm, Säulen maximal alle 3 m



Gründach

Sekundärprofil R100



60 kg/m² max. Gesamtlast

Sekundär-Tragprofil alle 900 mm



120 kg/m² max. Gesamtlast

Sekundär-Tragprofil alle 600 mm



200 kg/m² max. Gesamtlast

Sekundär-Tragprofil alle 300 mm, Säulen maximal alle 3 m





Kombinierte Überdachungen

Die kombinierte Überdachung ist eine innovative Lösung, die eine vollständige Anpassung des Außenbereichs ermöglicht. Dank ihres modularen Designs vereint sie verschiedene Dachmaterialien und -formen. Es können eine Pergola, eine Glasüberdachung, eine ALU-Überdachung und ein begrüntes Dach kombiniert werden. Egal welche Anforderungen Sie haben – die kombinierte Überdachung bietet flexible Abmessungen sowie eine ästhetische und funktionale Lösung, die Ihren Außenbereich aufwertet und eine ideale Umgebung für Entspannung, geselliges Beisammensein oder Arbeiten im Freien schafft.



Dachkombinationen von Pergolen und Überdachungen

Die kombinierte Überdachung ist eine innovative Lösung, die eine vollständige Anpassung des Außenbereichs ermöglicht. Dank ihres modularen Designs vereint sie verschiedene Dachmaterialien und -formen – von der eleganten Pergola, der modernen Glasüberdachung und der robusten ALU-Überdachung bis hin zur umweltfreundlichen begrünten Überdachung.


DACHVARIANTE

A


PERGOLA + PERGOLA



170




240




DACHVARIANTE

B


GLAS + PERGOLA



170




240




DACHVARIANTE

C


GLAS + ISO-PANEEL



170




240




DACHVARIANTE

D


PERGOLA + ISO PANEEL



170



240



Feststehendes Glasdach



Bei der Kombination aus Pergola und Glasüberdachung werden hochwertige laminierte und gehärtete Gläser mit einer Stärke von 12 mm oder 16 mm verwendet. Diese Ergänzung sorgt für mehr natürliches Licht in den Innenräumen.



Das Glasdach wird mit speziellen Aluminiumprofilen mit Gummidichtung ausgeführt und kann mit Pergola SL170 oder SL240 kombiniert werden.

QUERINSTALLATION

Die Tragprofile für das Glas sind quer, parallel zu den Lamellen angeordnet.





Max. Glasbreite:
800 mm

Laminiertes und
gehärtetes Glas 66.2,
Stärke 12 mm.

LÄNGSINSTALLATION

Die Tragprofile für das Glas sind längs, senkrecht zu den Lamellen und auf einem Sekundärträger montiert.



Max. Glasbreite:
1200 mm

Laminiertes und
gehärtetes Glas 88.2,
Stärke 16 mm.





Zusatzaus- stattung

Mit der Zusatzausstattung lässt sich Ihre Überdachung perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen. Sie schafft eine angenehme Atmosphäre, schützt vor Wind, Sonne oder neugierigen Blicken und ermöglicht die Nutzung Ihres Außenbereichs das ganze Jahr über. Entdecken Sie eine große Auswahl an Zubehör, das Ihre Überdachung in einen vollständig funktionalen und ästhetisch anspruchsvollen Teil Ihres Zuhauses verwandelt.



Übersicht der Zusatzausstattung

ZIP-ROLLO / K130

→ S. 70



Schutz rechteckiger Flächen vor Sonne, Wind und neugierigen Blicken.

BRISE-SOLEILS / E300

→ S. 83



Für die dynamische Schließung von Seitenflächen.

SCHIEBEPANEELE / H50 HOLZ

→ S. 73



Paneele sind über Rollen in der oberen Führungsschiene befestigt.

SCHIEBEPANEELE / H50 ALU

→ S. 73



Paneele sind über Rollen in der oberen Führungsschiene befestigt.

FESTE WÄNDE / FW25


→ S. 77



Feste Wände werden als Teil- oder Vollverkleidung der Seitenflächen von Überdachungen oder Pergolen ausgeführt.

FESTE WÄNDE / FI30 ISO

→ S. 77



Feste Wände werden als Teil- oder Vollverkleidung der Seitenflächen von Überdachungen oder Pergolen ausgeführt.

GLAS-SCHIEBEPANEELE / G1 → S. 79



Glas-Schiebepaneele aus 10 mm gehärtetem Glas bieten Schutz vor Wind und Regen.

GLAS-FALTPANEELE / G2 → S. 81



Faltpaneele ermöglichen das Öffnen und Stapeln einzelner Paneele.

VERTIKALE SÄULEN / R120 → S. 87




Einzelne vertikale Säulen der Pergola können durch eine Gruppe kleinerer Säulen ersetzt werden.

DEKORATIVE DECKE → S. 89



Holzlamellen verleihen der Überdachung eine natürliche und warme Optik, während ALU-Lamellen eine moderne und minimalistische Ästhetik schaffen.

GELÄNDER / TYP 1 → S. 85



Das ALU-Geländer besteht aus horizontalen und vertikalen geschweißten Profilen, die zwischen den Säulen befestigt sind.

ZUBEHÖR → S. 98



Heizstrahler
S. 91



Sensoren
S. 91



LED-Beleuchtung
S. 92



Steckdosen
S. 92





Steuerung
S. 92



Schlösser
S. 80, für Glas

Zusätzliche Ausstattung

ZIP-Rollo K130



ZIP-Rollos sind für den effektiven Schutz rechteckiger Flächen vor Sonne, Wind und neugierigen Blicken konzipiert.

Sie bestehen aus ALU-Profilen und einer oberen Kassette mit den Maßen 120 × 130 mm, in die das Tuch aufgerollt wird. Das Screen-Tuch besteht aus mit PVC beschichtetem Glasfasergewebe, das eine bis zu 5-fach reduzierte Erwärmung, Schutz vor Blendeffekten, Lichtregulierung sowie Transparenz – Ausblick nach draußen (OF = 3 %) und Privatsphäre, insbesondere tagsüber, bietet. Seitliche ZIP-Führungsschienen, in denen ein spezielles Kunststoffprofil und ein verschweißter Reißverschluss integriert sind, ermöglichen ein vollständiges Gleiten des Tuchs in der Führung ohne seitliche Lücken. Das Beschwerungsprofil sorgt für ein straff gespanntes Tuch, selbst bei leichtem Wind.

Max. Höhe H	2800 mm
Max. Länge L	6500 mm

STEUERUNG:

Das Rollo wird über einen Motorantrieb mit Fernbedienung gesteuert. Auf Wunsch kann ein Sensor integriert werden, der das automatische Hochfahren des Rollos bei Windgeschwindigkeiten über 40 km/h ermöglicht.



HELIOSCREEN SERGÉ KOLLEKTION · OF 3%


Sergé ist ein professionelles Sichtschutzgewebe aus PVC-beschichteten Glasfasern (41,5 % Glasfaser / 58,5 % PVC). Die Körperbindung gewährleistet außergewöhnliche Formstabilität und optimale Spannung im ZIP-System. Der Lichtdurchlässigkeitsgrad von 3 % sorgt für optimalen thermischen und visuellen Komfort und ermöglicht gleichzeitig den Blick nach draußen und den Einfall von Tageslicht – Privatsphäre ist den ganzen Tag über gewährleistet.



108101 Grau-Weiß



108108 Grau



108118 Grau-Schwarz



118113 Schwarzbraun



117101 Perlweiß



117117 Perl



116101 Leinenweiß

MERMET NEXO KOLLEKTION · OF 6%

Das Nexo-Sonnenschutzgewebe besteht aus PVC-beschichtetem Fiberglas (41 % Fiberglas / 59 % PVC). Mit einem Lichtdurchlässigkeitsgrad von 6 % lässt es mehr indirektes Licht durch – ideal für Terrassen und Räume, in denen Offenheit und Panoramablick gewünscht sind. Es bietet guten Schutz vor Blendung und Sonneneinstrahlung und überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.




00020002 Weiß



00020007 Perlweiß



00010002 Grau-Weiß



00010001 Grau




00010003 Grau-Schwarz



00030006 Schwarzbronze



00030003 Schwarz



Zusätzliche Ausstattung

Schiebepaneele H50



Schiebepaneele bestehen aus einem ALU-Rahmen H50 und sind über Rollen gleitend in die obere Führungsschiene eingehängt.

Sie sind als feste oder verschiebbare Wände erhältlich und ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Raumbedürfnisse. Die Schiebepaneele verfügen über eine integrierte Stop-Funktion am Endpunkt der Führung, sofern sie nicht an einer gewünschten Position fixiert sind. Durch das Gleiten in der unteren Führungsschiene bieten sie eine stabile und langlebige seitliche Raumabschirmung.

Alle ALU-Teile – Rahmen und Führungsschienen – sind pulverbeschichtet in der gewünschten RAL-Farbe.

Max. Höhe H	3000 mm
Max. Länge L	1400 mm




HOLZ / TYP

H50 L



Die Füllung der Schiebepaneele besteht aus rhomboiden Holzleisten aus sibirischer Lärche mit den Maßen 20 × 70 mm und einem Mindestabstand von 20 mm. Die Holzleisten schaffen eine warme und angenehme Ästhetik und verleihen den Paneelen eine natürliche Optik.



H50 A

TYP / ALU



Die Füllung der Schiebepaneele besteht aus ALU-Leisten mit den Maßen 10 × 50 mm und einem Mindestabstand von 20 mm. Aluminiumleisten sind langlebig, wetterbeständig und erfordern keine besondere Wartung.


SYSTEM MIT 1 FÜHRUNGSSCHIENE



SYSTEM MIT 2 FÜHRUNGSSCHIENEN




SYSTEM MIT 3 FÜHRUNGSSCHIENEN




QUERSCHNITT H50 L

F170 UND G170




F240 UND G240




QUERSCHNITT H50 L UND A

SYSTEM MIT 1 FÜHRUNGSSCHIENE




SYSTEM MIT 2 FÜHRUNGSSCHIENEN




QUERSCHNITT H50 L UND A


SYSTEM MIT 1 FÜHRUNGSSCHIENE



SYSTEM MIT 2 FÜHRUNGSSCHIENEN



SYSTEM MIT 3 FÜHRUNGSSCHIENEN





Zusätzliche Ausstattung


Feste Wände FW25 und FI30



HOLZ / TYP FW25



ISO PANEEL / TYP FI30



Feste Wände können als teilweise oder vollständige Seitenwände eines Carports oder einer Pergola ausgeführt werden. Sie sind an sekundären Säulen befestigt, die mit dem tragenden Rahmen verbunden und im Boden verankert sind.

Sie sind als feste Abschlüsse erhältlich, die sich individuell an die Raumbedürfnisse anpassen lassen. Die Ausführung kann mit ISO-Paneeelen oder Holzleisten aus sibirischer Lärche erfolgen. Die gesamte tragende Konstruktion besteht aus Aluminium, das pulverbeschichtet in der gewünschten RAL-Farbe ist. Die Holzleisten aus Lärche werden in naturbelassener Ausführung geliefert.

FW25 max. Länge (sibirische Lärche)
FI30 max. Länge (ISO-Paneel)

4000* mm


6000* mm

* Ohne sichtbare Verbindungen



ISO-Paneele bestehen aus verzinktem und lackiertem Stahlblech mit 3 cm Isolierung und sind in den klassischen Soltec-Farben erhältlich.

QUERSCHNITT FW25 UND FI30

HOLZ LÄRCHE




ISO-PANEEL





QUERSCHNITT FW25 UND FI30

HOLZ LÄRCHE



ISO-PANEEL



Zusätzliche Ausstattung

Glas-Schiebepaneele G1



Die aus 10 mm gehärtetem Glas gefertigten Schiebepaneele bieten Schutz vor Wind und Regen, während sie gleichzeitig die Offenheit des Raumes erhalten.

Sie sind im ALU-Schiebepprofil mit Rollen in der unteren Führungsschiene befestigt. Das Schiebepanelsystem ermöglicht ein einfaches Bewegen der Paneele durch Gleiten in der oberen Führungsschiene. Jedes Glaspaneel verfügt über vertikale transparente Gummiprofile, die für eine Abdichtung sorgen. An der Säule befindet sich ein vertikales ALU-Profil, in das das Glaspaneel geschlossen wird.

F170 und G170
max. Anzahl der
Führungsschienen

4 Schienen

F240 und G240
max. Anzahl der
Führungsschienen

5 Schienen


Max. Paneelbreite

1200 mm


Max. Paneelhöhe

2800 mm

2-FÜHRUNGSSYSTEM




3-FÜHRUNGSSYSTEM



4-FÜHRUNGSSYSTEM




5-FÜHRUNGSSYSTEM




F170 UND G170


SYSTEM MIT 2 FÜHRUNGSSCHIENEN



SYSTEM MIT 3 FÜHRUNGSSCHIENEN




SYSTEM MIT 4 FÜHRUNGSSCHIENEN




F240 UND G240


SYSTEM MIT 2 FÜHRUNGSSCHIENEN




SYSTEM MIT 3 FÜHRUNGSSCHIENEN



SYSTEM MIT 4 FÜHRUNGSSCHIENEN



SYSTEM MIT 5 FÜHRUNGSSCHIENEN



GRIFFE UND SCHLÖSSER



STANDARD

Sicherheitsverriegelung mit oberem Schloss mit Methacrylatgriff und unterem Schloss mit Belüftungsfunktion.

Kat.-Nr.: C-0001



GRIFF MIT SCHLÜSSEL


Die Tür enthält ein Schloss aus Edelstahl. Erhältlich mit kurzem oder Standardgriff.

Kat.-Nr.: C-0002



Zusätzliche Ausstattung

Glasfaltpaneele G2



Geschlossene Glasfaltpaneele

Gefaltete Glasfaltpaneele


Die Faltpaneele ermöglichen das Öffnen und Zusammenfallen einzelner Elemente, wodurch eine höhere Offenheit des Raumes gewährleistet wird.

Die einzelnen Elemente falten sich wie eine Ziehharmonika, was eine vollständige Öffnung und Anpassungsfähigkeit des Raumes ermöglicht. Die Führung erfolgt über eine obere und eine untere Schiene, während das Paneel in der unteren Schiene gleitet.


Sie bestehen aus 10 mm gehärtetem Glas, das für Sicherheit und Langlebigkeit sorgt, während eine transparente Gummidichtung für eine zuverlässige Abdichtung sorgt. Optional kann auch ein Schloss bestellt werden.

Max. Anzahl der Paneele	12
Max. Breite der Paneele L	650 mm
Max. Höhe der Paneele H	2800 mm

FRONTANSICHT



QUERSCHNITT



Zusätzliche Ausstattung

Brise-Soleil E300




Offene Ansicht

Vertikale ALU-Lamellen E300 – Brise-Soleil zur dynamischen Abschirmung von Seitenflächen.


Die manuelle Drehung der Brise-Soleil ermöglicht flexible Verschattung und Belüftung, Regulierung des Licht- und Wärmeeintrags sowie eine Gestaltung als geschlossener oder teilweise offener Raum. Die Lamellen haben eine ellipsoide Form, Maße 300 × 50 mm, und sind gleitend zwischen oberen und unteren ALU-Führungsschienen befestigt. Alle ALU-Teile sind pulverbeschichtet in der gewünschten RAL-Farbe.

Max. Anzahl der Lamellen	20
Max. Höhe der Lamellen H	2800 mm


FRONTANSICHT



ÜBERLAPPUNG DER LAMELLEN





QUERSCHNITT



Zusätzliche Ausstattung

Geländertyp

TYP 1



Das ALU-Geländer besteht aus horizontalen und vertikalen geschweißten Profilen, die zwischen den Säulen befestigt sind. Das Geländer wird in maßgefertigten Längen geliefert und ist pulverbeschichtet in der gewünschten RAL-Farbe.

TYP

1A

Max. Länge des Geländers	bis 3500 mm
Horizontale Rohre	60/40
Vertikale Rohre	30/30

Typ 1A – geeignet für Spannweiten bis zu 3,5 m, gefertigt aus horizontalen Rohren 40 × 60 mm und vertikalen Rohren 30 × 30 mm mit einem Abstand von 120 mm.


1B

TYP

Max. Länge des Geländers	bis 4500 mm
Horizontale Rohre	80/40
Vertikale Rohre	30/30

Typ 1B – geeignet für Spannweiten bis zu 4,5 m, gefertigt aus horizontalen Rohren 40 × 60 mm und vertikalen Rohren 30 × 30 mm mit einem Abstand von 120 mm.

FRONTANSICHT



Zusätzliche Ausstattung

Vertikale DekorSäulen R120



Einzelne vertikale Säulen der Pergola können durch eine Gruppe kleinerer vertikaler Säulen ersetzt werden, die den ästhetischen Wert der Überdachung betonen. Diese Befestigungsart erzeugt eine schwebende Dachoptik und bietet zusätzlichen Sonnenschutz.

Profil	120/60
Max. Höhe der Säulen	3000 mm
Für eine 120/120 Säule werden	4 Außen-Säulen verwendet
Für eine 150/150 Säule werden	5 Außen-Säulen verwendet



Die AußenSäulen ersetzen die Standard-Säulen, indem sie an deren Stelle montiert werden.

MODELL F170 UND G170

Die vertikalen Säulen der Pergola oder Überdachung mit den Maßen 120 × 120 mm können beim Modell G170 durch eine Gruppe von 4 vertikalen Säulen mit den Maßen 120 × 60 mm ersetzt werden, die am Rahmen der Pergola oder Überdachung befestigt sind. Diese Befestigung erzeugt eine schwebende Dachoptik und bietet zusätzlichen Sonnenschutz.

MODELL F240 UND G240

Die vertikalen Säulen der Pergola oder Überdachung mit den Maßen 150 × 150 mm können beim Modell G240 durch eine Gruppe von 5 vertikalen Säulen mit den Maßen 120 × 60 mm ersetzt werden, die am Rahmen der Pergola oder Überdachung befestigt sind.



Zusätzliche Ausstattung

Dekorative Decke aus Holz- oder ALU-Leisten



Nicht möglich für
bioklimatische
Pergola




Holzleisten verleihen der Überdachung eine natürliche und warme Optik, während ALU-Leisten ein modernes und minimalistisches Design ermöglichen. Zwischen den Leisten kann LED-Beleuchtung integriert werden.

Maximale Länge der Leisten
ohne sichtbare Verbindungen:

Holzleisten	4000 mm
ALU-Leisten	6000 mm

QUERSCHNITT




HOLZ / TYP

S1



Lamellenart: Sibirische Lärche

Unter dem Dach der Überdachung F170 oder F240 kann eine zusätzliche dekorative Decke aus rhomboiden Holzleisten aus sibirischer Lärche mit den Maßen 20×70 mm und einem Mindestabstand von 20 mm installiert werden.




ALU / TYP

S2



Lamellenart: Aluminium, lackiert nach Soltec RAL-Farbschema

Die dekorative Decke kann auch aus Aluminiumleisten mit den Maßen 30×50 mm und einem Mindestabstand von 30 mm bestehen. Die Lamellen sind pulverbeschichtet in einer ausgewählten RAL-Farbe gemäß der Soltec RAL-Farbpalette.



Zusätzlicher Komfort

HEIZSTRAHLER



Heizstrahler HELIOSA

Kat.-Nr.: B1510AB1102, B1510AB1202



Heizstrahler BURDA

Kat.-Nr.: BURDA1, BURDA2, BURDA3

SENSOREN



Wind-Sensor

Kat.-Nr.: B1606CAA001



Regen-Sensor

Kat.-Nr.: B1606CB0002



Temperatur-Sensor

Kat.-Nr.: B1606CC0001



**Multi-Sensor für Wind,
Sonne, Regen, Schnee und
Temperatur**

Kat.-Nr.: B1606CB0001



Sender

Kat.-Nr.: B1606BAA009

LED-BELEUCHTUNG


LED-BELEUCHTUNG

LED-Beleuchtung kann in die drehbaren Lamellen, zwischen die Latten der dekorativen Decke oder in die sekundären Profile des Überdachs integriert werden. Die Lichtintensität kann mit einer Fernbedienung reguliert werden. Verschiedene Längen (0,5 m, 1 m und 1,5 m) sowie verschiedene Lichtfarben (neutralweiß und warmweiß) sind wählbar.



LED-BELEUCHTUNG ÜBER DER RINNE

LED-Leuchten können auch über der Rinne des Trägers 240 montiert werden. Sie werden entlang des gesamten Umfangs der Pergolenrinne installiert.




SCHEINWERFER



STECKDOSE

Kat.-Nr.:
B1607BA0005



MASTLEUCHTE



STEUERUNG



Fernbedienung

Kat.-Nr.:
B1606ABA003



Fernbedienung Somfy IO

Kat.-Nr.: B1606AFA005,
B1606AFA007



Daisy-Interface

Kat.-Nr.: B1606ABC001



Befestigung


Möglichkeiten der Außenverankerung

Außenverankerungen werden in Bereichen verwendet, in denen Windgeschwindigkeiten von mehr als 80 km/h erwartet werden.


SCHUTZ:

- Verzinkung
- Verzinkung + Lackierung
- Edelstahl / INOX


AUSSEN 1




Säulen 120/120




Säulen 150/150




AUSSEN 2




Säulen 120/120




Säulen 150/150




AUSSEN 3




Säulen 120/120




Säulen 150/150




AUSSEN 4



Säulen 120/120



Säulen 150/150



Befestigung


Möglichkeiten der Innenverankerung

SCHUTZ:


- Verzinkung,
- Edelstahl / INOX

INNEN 1

Bei Überdachungen mit einer Breite und Länge unter 3 m.




Säulen 120/120





INNEN 2

Für Überdachungen bei Windgeschwindigkeiten bis zu 80 km/h.



Säulen 120/120


Säulen 150/150



Befestigung

Wandmontage

STANDARD





OPTION 1

Aufpreis.

SCHUTZ:

- Verzinkung
- Verzinkung + Lackierung
- Edelstahl / INOX

Geeignet für bestehende Fassaden. Das Anker wird in eine runde Bohrung in der Fassade montiert.




OPTION 2

Aufpreis.

SCHUTZ:

- Verzinkung
- Verzinkung + Lackierung
- Edelstahl / INOX

Geeignet für die Montage vor der Fassadenausführung.




OPTION 3

Aufpreis.

SCHUTZ:

- Verzinkung
- Verzinkung + Lackierung
- Edelstahl / INOX

Geeignet für die Montage vor der Fassadenausführung.



Verankerungsschrauben sind im Preis enthalten.

Entwässerung


Entwässerungsmöglichkeiten

TYP

V

Vertikaler Wasserauslass über die Rinne mit einer ALU-Rohrleitung $\varnothing$ 50 mm.


Die Position und Art des Auslasses müssen im Plan gekennzeichnet sein.



TYP

H



Horizontaler Wasserablauf durch den Träger mit einer ALU-Rohrleitung $\varnothing$ 50 mm.



TYP

P

Horizontaler Wasserablauf durch den Träger mit einer PVC-Rohrleitung $\varnothing$ 50 mm.



Zusätzliche Kosten. Der Wasserauslass ist am Rahmenprofil befestigt.

Windbeständigkeit für Pergolen und Überdachungen

BIOKLIMATISCHE PERGOLEN

Die Soltec-Serie bioklimatischer Pergolen ist als Außenwohnraum konzipiert und nicht für den dauerhaften Aufenthalt bestimmt. Der Pergolenrahmen mit Lamellen kann starken Kräften standhalten, die von der Spannweite und zusätzlichen Belastungen abhängen, die in den Tragfähigkeitstabellen angegeben sind. Die Qualität der Soltec-Bioklimapergolen wird durch die Herstellung gemäß der Norm für Sonnenschutzsysteme EN 13561 sichergestellt. Alle gefertigten Pergolen verfügen über eine technische Zulassung und eine CE-Kennzeichnung. Gemäß der Norm EN 13561 gibt es vier Klassen der Windbeständigkeit.

Klasse	0	1	2	3
Windgeschwindigkeit	< 28 km/h	max.28 km/h	max.38 km/h	49 km/h
Beaufort-Skala	< 4	4	5	6
EN 13561 Druck		4 kg/m ²	7 kg/m ²	11 kg/m²

Alle Konstruktionen der Soltec-Bioklimapergolen mit drehbaren Lamellen sind für die höchste Windklasse 3 zugelassen. Wir haben eine Konstruktion mit Lamellen entworfen, die noch höhere mögliche Belastungen tragen kann. Die Konstruktion hält Windbelastungen bis zu 60 km/h stand. Bei Windgeschwindigkeiten über 60 km/h müssen die Lamellen geöffnet sein, ebenso wie alle zusätzlichen Elemente, die Rollos hochgezogen und die Paneele in die Endposition gebracht werden. Auf diese Weise kann die Konstruktion Belastungen bis zu 120 km/h standhalten. Daher empfehlen wir einen Wind- und Wettersensor, der die Lamellen automatisch öffnet.

Die Windgeschwindigkeit und das Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Windkraft werden in verschiedenen Normen unterschiedlich behandelt. Dies wird auch von Umständen wie Standort und Geländeform sowie der Nähe größerer Gebäude oder Strukturen beeinflusst. Die Konstruktion ist gemäß Eurocodes dimensioniert.

ÜBERDACHUNGEN


Die maximale vertikale Kraft, die eine Überdachung aushalten kann, ist die kombinierte und faktorisierte Maximalbelastung gemäß den Normen EN 1990 und EN 1991. Überdachungen sind auf die insgesamt angegebene maximale Kraft dimensioniert, die alle faktorisierten Belastungen durch Wind, Schnee und Eigengewicht umfasst.

Vor der Installation von Überdachungen muss der Kunde die Zustimmung seines Planers zur Konformität und Eignung des gewählten Überdachungstyps und der Art der Fundamente einholen.


Bei kombinierten Überdachungen müssen die Tragfähigkeiten und Regeln für Überdachungen berücksichtigt werden.

EUROCODE ABHÄNGIGKEIT WIND/BELASTUNG


Gelände 0




Gelände I




Gelände II



Gelände III




Gelände IV




DARSTELLUNG DES VERHÄLTNISSSES ZWISCHEN WINDGESCHWINDIGKEIT UND DRUCK:

DRUCK AUF DAS DACH



- Gelände 0 / Druck auf das Dach
- Gelände I / Druck auf das Dach
- Gelände II / Druck auf das Dach
- Gelände III / Druck auf das Dach
- Gelände IV / Druck auf das Dach

GRUNDLEGENDER DRUCK GEMÄSS NORM EN 1991-1-4



- Gelände 0 / Basisdruck
- Gelände I / Basisdruck
- Gelände II / Basisdruck
- Gelände III / Basisdruck
- Gelände IV / Basisdruck

BEAUFORT-SKALA:

Beaufort Nummer	Windgeschwindigkeit [km/h]	Beschreibung	Bodenbeschaffenheit
0	<1	Windstille	Windstille. Rauch steigt senkrecht auf.
1	1-5	Sehr leichte Brise	Bewegung des Rauchs ist sichtbar.
2	6-11	Leichte Brise	Wind ist auf der Haut spürbar. Blätter rauschen.
3	12-19	Sanfte Brise	Blätter und kleine Zweige sind in ständiger Bewegung.
4	20-28	Mäßige Brise	Wind wirbelt Staub und Papier auf. Kleine Äste beginnen sich zu bewegen.
5	29-38	Frische Brise	Äste mittlerer Größe bewegen sich. Kleine Bäume beginnen zu schwanken.
6	39-49	Starker Wind	Große Äste bewegen sich. Pfeifgeräusche sind in oberirdischen Leitungen hörbar. Die Verwendung eines Regenschirms wird schwierig. Leere Mülltonnen kippen um.
7	50-61	Starker Wind, mäßiger Sturm, nahe am Sturm	Ganze Bäume bewegen sich. Gehen gegen den Wind erfordert Anstrengung. Schwankungen von Hochhäusern sind besonders in den oberen Stockwerken spürbar.
8	62-74	Frischer Sturm	Zweige brechen von den Bäumen. Autos werden auf der Straße abgelenkt.
9	75-88	Starker Sturm	Größere Äste brechen, einige kleinere Bäume werden entwurzelt. Bau-/provisorische Schilder und Absperrungen fallen um. Schäden an Zirkuszelten und Überdachungen.
10	89-102	Voller Sturm	Bäume werden gebrochen oder entwurzelt, junge Bäume sind verbogen und deformiert. Schlecht befestigte Dachschindeln und beschädigte Dachplatten lösen sich vom Dach.
11	103-117	Heftiger Sturm	Weitreichende Schäden an der Vegetation. Größere Schäden an den meisten Dachflächen, verwitterte oder gebrochene Dachschindeln können sich komplett ablösen.
12	>117	Orkanartige Böen	Erhebliche und weit verbreitete Schäden an der Vegetation, einige zerbrochene Fenster, strukturelle Schäden an Mobilheimen und schlecht gebauten Schuppen und Ställen. Gegenstände können herumgewirbelt werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Verbraucherverträge

Die Gültigkeit des Angebots, die Termine und die Bezahlung richten sich nach dem Angebot.

Definitionen

In diesem Dokument haben die folgenden Begriffe die folgende Bedeutung:

„Kunde“ ist jede Person oder Firma, die Waren und Dienstleistungen von der SOLTEC bestellt, kauft oder sonst in Anspruch nimmt.

„SOLTEC“ ist die SOLTEC GmbH, die Produkte und Dienstleistungen gemäß diesen Bedingungen an den Kunden erbringt.

„Bedingungen“ sind die in diesem Dokument angeführten Lieferbedingungen sowie alle von SOLTEC (Lieferant) schriftlich vereinbarten Sonderbedingungen.

„Anfrage“ ist ein vom Kunden an SOLTEC gerichtete Anfrage per E-Mail oder Post bzw. die Eingabe in die Maske auf der Internetseite soltec.si/at.

„Angebot“ ist eine Leistungsbeschreibung, ein Kostenvoranschlag oder ein ähnliches Dokument, das die von SOLTEC zu liefernden Produkte und Dienstleistungen beschreibt, welches auf Grundlage von vom Kunden übermittelten Daten aus der Anfrage zur Orientierung des Kunden erstellt wird.

„Vorauszahlung“ ist die im Angebot festgelegte, vorauszahlende Anzahlungssumme, welche zur Deckung der Dienstleistungen dient und die allfällig auf die später zu definierenden Produkte und Dienstleistungen anzurechnen ist.

„Annahme“ ist die Annahme des von SOLTEC ausgestellten Angebotes durch den Kunden.

„Bauvertrag“ ist die getroffene Vereinbarung zwischen dem Kunden und SOLTEC über die Herstellung des Produktes und die Erbringung von Dienstleistungen, die sich aus dem Angebot und allfälligen Annexen ergibt.

„Annex“ ist ein allfälliger Zusatzvertrag zum Bauvertrag, welcher zwischen dem Kunden und SOLTEC nach erfolgten Messungen vor Ort geschlossen wird.

„Produkt“ ist die dem Bauvertrag und dem allfälligen Annex zugrundeliegende Sache, welche von SOLTEC hergestellt wird.

„Dienstleistungen“ sind die dem Bauvertrag zugrundeliegenden, durch SOLTEC zu erbringenden vertraglichen Leistungen.

„Vorauszahlungsrechnung“ ist die Rechnung, die hinsichtlich des vorauszahlenden Betrages laut Angebot ausgestellt wird.

„Schlussrechnung“ ist die Rechnung, die nach erfolgter vollständiger (Rest)zahlung ausgestellt wird.

1. ALLGEMEINES

Diese Bedingungen gelten für alle Lieferungen von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen durch die SOLTEC, auch wenn nicht ausdrücklich darauf Bezug genommen wird.

Mit der Anfrage, spätestens jedoch mit der Leistung einer Vorauszahlung oder der Unterzeichnung des Angebots erklärt der Kunde, dass er die Bedingungen gelesen hat und mit ihnen einverstanden ist.

Abweichungen von diesen Bedingungen sind nur mit schriftlicher Zustimmung von SOLTEC wirksam.

Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Vertragsformblätter des Kunden, die zu den vorliegenden Bedingungen im Widerspruch stehen, sind in vollem Umfange unwirksam, gleichgültig in welcher Form diese uns zur Kenntnis gebracht wurden. Ein Widerspruch des Kunden ist nicht erforderlich.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen auf der Webseite www.soltec.si/ zur Verfügung und können vom Kunden heruntergeladen, gespeichert oder auf seinem elektronischen Gerät über die Internetverbindung auf der Webseite soltec.si/at reproduziert werden.

Die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwendeten Begriffe sind entsprechend den in diesen Bedingungen definierten Bedeutungen zu verstehen. Sofern diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen keine abweichenden Regelungen treffen, gelten die Definitionen, wie sie in Bestellformularen, Angeboten, Rechnungen, Plänen oder Spezifikationen von SOLTEC festgelegt sind. Falls ein Begriff weder in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen noch in den genannten Dokumenten von SOLTEC definiert ist, ist er vorrangig gemäß der im relevanten Markt oder der betreffenden Branche üblichen Bedeutung auszulegen. Ist eine solche Interpretation nicht möglich, wird die Bedeutung des Begriffs entsprechend der gängigen Definition im Wörterbuch bestimmt.

2. VERTRAGSABSCHLUSS / ANGEBOT

SOLTEC erstellt ein Angebot auf Grundlage der vom Kunden in seiner Anfrage angegebenen Daten. Diese Daten werden vom Kunden per E-Mail oder Post bzw. im Konfigurator auf der Internetseite soltec.si/at eingegeben. Das verbindliche Angebot gilt nur für die darin angegebenen Mengen und Beschreibungen. Das Angebot ist 30 Tage ab Angebotslegung gültig bzw. bis zu dem im Angebot von SOLTEC angegebenen Datum oder innerhalb der von SOLTEC gesetzten Frist. Bis zur Annahme durch den Kunden behält sich SOLTEC das Recht vor, das Angebot jederzeit zu widerrufen.

Sind die vom Kunden angegebenen Daten falsch oder unvollständig, behält sich SOLTEC vor, jederzeit von allen Verträgen zurückzutreten und die bis dahin entstandenen Kosten zurückzuverlangen.

Nach Erhalt des Angebots beauftragt der Kunde mit Bezahlung der Vorauszahlung oder der Unterzeichnung des Angebots SOLTEC, Messungen vor Ort durchzuführen. Die Kosten für die Messungen werden im Falle der Erfüllung des Bauvertrages angerechnet. Sollte der Kunde jedoch nach Durchführung der Messungen vom Vertrag zurücktreten, behält sich SOLTEC vor, die durch die Messung angefallenen Kosten gesondert in Rechnung zu stellen und aus der Vorauszahlung zu begleichen.

Durch die getätigte Vorauszahlung oder die Unterzeichnung des Angebots kommt der Bauvertrag zwischen SOLTEC und dem Kunden zustande. Inhalt dieses Bauvertrages sind auch die notwendigen Messungen vor Ort beim Kunden durch SOLTEC. Solange der Kunde die Vorauszahlung nicht geleistet hat, ist SOLTEC nicht verpflichtet, die Messungen vor Ort durchzuführen. Messungen werden von SOLTEC oder einer von SOLTEC autorisierten Person durchgeführt.

Im Zuge der Durchführung der Messungen vor Ort ist der Kunde berechtigt, seine Angaben zu korrigieren oder abzuändern sowie zusätzliche Wünsche, Adaptionen und Ergänzungen zum Bauvertrag bekannt zu geben. Diese werden, sofern SOLTEC zustimmt, in einem Annex zum Bauvertrag festgehalten.

Der Kunde ist verpflichtet, das Angebot vor Annahme sorgfältig zu prüfen (Skizzen und Daten).

Im Fall von Unklarheiten ist der Kunde verpflichtet, bei SOLTEC schriftlich um Klärung zu bitten.

Als Annahme des Angebots durch den Kunden gilt jede der folgenden Handlungen:

1. Schriftliche Bestätigung des Angebots;
2. Vorauszahlung des im Angebot ausgewiesenen Vorauszahlungspreises.

Durch eine dieser Handlungen kommt der Bauvertrag zwischen dem Kunden und SOLTEC zustande. Dieser Bauvertrag kann durch einen Annex nach erfolgter Messung adaptiert werden.

Mit Annahme des Angebots bestätigt der Kunde auch, dass er den Inhalt des Angebots sorgfältig geprüft und verstanden hat und es seinen Anforderungen ohne Anmerkungen entspricht, sowie dass er die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert hat.

Nach Durchführung der Messungen und dem Abschluss eines allfälligen Annexes zum Bauvertrag leistet der Kunde die im Angebot bzw. dem Annex festgelegte Restzahlung.

Nach erfolgter Restzahlung durch den Kunden erfolgt die Montage durch SOLTEC.

Tritt der Kunde nach Durchführung der Messungen vom Vertrag zurück, wird SOLTEC die erhaltene Vorauszahlung innerhalb von 15 Tagen nach Rücktritt rückerstatten, abzüglich der Kosten, die SOLTEC für Durchführung der Transaktion entstehen. Diese stellen sich wie folgt dar: Verwaltungskosten 5 % des Angebotswerts; Kosten der ersten und jeder weiteren, angefangenen Stunde für die Fahrt zum Messort 25 EUR/Stunde; Kilometergeld 0,49 EUR/km; Kosten für die erste und jede weitere angefangene Stunde für die durchgeführten Messungen 49,- EUR/Stunde; Kosten für die erste und jede weitere angefangene Stunde für Ingenieurleistungen und Projektierung 76,- EUR/Stunde; Materialbestellungen in Höhe von 30 % des Wertes des Angebots; Reservierungs- und Herstellungskosten in Höhe von 20 % des Angebots. Alle genannten Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.

Das Endprodukt wird nach den genauen Anweisungen des Kunden hergestellt. Diese Anweisungen beruhen auf den vom Kunden angegebenen Daten sowie den durchgeführten Messungen.

Alle Vereinbarungen, Angebote und Bestätigungen zwischen dem Kunden und SOLTEC müssen schriftlich bzw. durch Zahlungen erfolgen. Zusätzliche mündliche Vereinbarungen sind ungültig, wenn sie nicht nachträglich schriftlich bestätigt werden.

Alle von SOLTEC erstellten Dokumente, einschließlich des Angebots und der Berechnungen bzw. Beschreibungen, bleiben Eigentum von SOLTEC und nur SOLTEC hat die geistigen Eigentumsrechte an diesen Dokumenten. Der Kunde stimmt zu, dass darin enthaltene Informationen vertraulich sind und ohne vorherige schriftliche Zustimmung von SOLTEC nicht weitergegeben oder anderweitig verwendet werden dürfen.

3. PREISE

Der Preis wird im Angebot und allfälligen Annexen angegeben und gilt exklusive der Kosten für Lieferung und Porto, Verpackung, Versicherung, Zoll, Gebühren für Export, Transit, Import sowie der Kosten für etwaige andere Genehmigungen und erforderliche Zertifikate, es sei denn, dies wurde ausdrücklich im Angebot festgelegt.

Alle Preise im Angebot, im Bestellformular, in den Rechnungen oder in anderen für den Kunden bestimmten Dokumenten werden in Euro angegeben und enthalten bereits die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Höhe der Mehrwertsteuer wird gesondert ausgewiesen, wobei der Mehrwertsteuersatz gemäß geltenden Mehrwertsteuervorschriften bestimmt wird.

Rabatte müssen schriftlich vereinbart werden, außer wenn der Rabatt bereits in dem Angebot, dem Bestellformular, den Rechnungen oder anderen SOLTEC-Dokumenten angegeben ist.

SOLTEC behält sich das Recht auf Preisanpassung vor, wenn es auf Wunsch des Kunden zu Änderungen der Menge, der Farbe, der Größe oder anderer Tatsachen, die die Grundlage für die Berechnung des Preises bilden, kommt.

SOLTEC behält sich das Recht vor, die Preise für Produkte und Dienstleistungen, die in der Preisliste, im Katalog, in den Tarifen und anderen Mitteilungen und Anzeigen in Presse, in den Flugblättern, im Radio, im Fernsehen oder in der Ausschreibung angeführt werden, ohne vorläufige Ankündigung zu ändern. Die dort genannten Preise sind unverbindlich und stellen kein Angebot dar.

Die vereinbarten Preise sind Festpreise. Für den Fall, dass sich die Materialkosten bezogen auf die jeweils ausgewiesene Einzelposition der getroffenen Vereinbarung, ansonsten bezogen auf den Gesamtpreis um mehr als 2 % erhöht, ist SOLTEC zu einer Preisanpassung berechtigt, wenn und soweit sie an der Erhöhung kein Verschulden trifft. Grundlage bildet der Großhandelspreisindex der Statistik Austria, gültig zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Die Preise werden den gesetzlichen Lohnerhöhungen, Energie- und Rohstoffkosten angepasst. Treten sonstige für die Preiskalkulation maßgebliche Faktoren wie z.B. Gesetzesänderungen, behördliche Verfügungen, neue Steuern oder Ähnliches ein, ist SOLTEC ebenfalls berechtigt, diese Preiserhöhungen an den Kunden weiterzugeben. Im Übrigen gilt ÖNORM B 2111 in der letztgültigen Fassung.

Alle zusätzlichen Arbeiten, die in dem Angebot oder dem Vertrag nicht erfasst wurden und die vom Kunden genehmigt wurden, gehen zulasten des Kunden und werden

diesem separat verrechnet. SOLTEC darf auch ohne vorherige Zustimmung des Kunden dringend erforderliche Arbeiten ausführen, wenn SOLTEC die Zustimmung aufgrund der Dringlichkeit nicht vorher einholen konnte. SOLTEC muss den Kunden unverzüglich über die auf diese Weise durchgeführten Arbeiten informieren und hat das Recht, vom Kunden die Zahlung der erforderlichen unvorhergesehenen Arbeiten zu verlangen.

4. ZAHLUNG, EIGENTUMSVORBEHALT

Sofern im Angebot nicht anders angegeben, muss die Zahlung des vereinbarten Preises vor Lieferung des Produktes erfolgen.

Der Kunde zahlt den Preis auf das Konto der SOLTEC-Zentrale, das im Angebot oder in der Rechnung angegeben ist. Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufpreis gemäß den vereinbarten Zahlungsfristen zu zahlen. Bei Zahlungsverzug oder bei Nichtzahlung ist SOLTEC berechtigt, die gesetzlichen bzw. vereinbarten Verzugszinsen für den Zeitraum von der Fälligkeit jedes einzelnen Zahlungsbetrags bis zum Tag des Zahlungseingangs zu verlangen.

Der Kunde ist verpflichtet, erhaltene Rechnungen umgehend zu kontrollieren und etwaige Unrichtigkeiten binnen einer Frist von 8 Tagen schriftlich per Post oder E-Mail zu rügen. SOLTEC wird innerhalb von 15 Tagen nach dem Erhalt der zurückgewiesenen Rechnung antworten.

Die Zahlungsbedingungen aus dem angenommenen Angebot oder dem Annex bleiben auch dann unverändert, wenn Transport, Lieferung, Aufstellung, Inbetriebnahme oder Abnahme der Produkte oder Leistungen aus Gründen, auf die SOLTEC keinen Einfluss hat, verzögert oder verhindert werden.

Wenn der Kunde mit einer allfällig vereinbarten Ratenzahlung oder der Zahlung des vollen Preises aus dem Angebot oder dem Annex säumig ist, ist SOLTEC berechtigt, vom Vertrag oder vom angenommenen Angebot zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen. Für Verbraucher gelten abweichend die Bestimmungen des Verbraucherkreditgesetzes (VrKG).

Alle Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Preises im Eigentum von SOLTEC.

Eine etwaige Mängelrüge oder die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach der Montage haben keine aufschiebende Wirkung im Hinblick auf die Verpflichtung zur Zahlung des vollen Preises wie im Angebot oder Annex vorgesehen.

5. TRANSPORT, LIEFERUNG UND VERZUG

SOLTEC führt in dem Angebot eine voraussichtliche Produktionszeit an. Innerhalb dieser Frist soll das aus dem Bauvertrag geschuldete Produkt hergestellt werden. Eine Abweichung von dieser Frist ist unter den Voraussetzungen des Punkt 5.6 möglich. Die Produktionsfrist beginnt mit der Annahme des Angebots.

Die Produktionszeit wird von SOLTEC unter Berücksichtigung von Angebot-Nachfrage und Auslastung der Produktionskapazitäten errechnet.

Nach Fertigstellung des Produktes informiert SOLTEC den Kunden über den Liefertermin bzw. koordiniert diesen mit dem Kunden. Die Zeit zwischen Ende der Produktionszeit und Liefertermin kann variieren, da diese abhängig von der allgemeinen Transportsituation ist. Informiert SOLTEC den Kunden vor Fertigstellung des Produktes über den voraussichtlichen Liefertermin, ist diese Information nicht bindend und dient nur zur Orientierung.

Über den Liefertermin informiert SOLTEC den Kunden mindestens 3 (drei) Tage vor der möglichen Abnahme des Produktes oder vor der Montage schriftlich oder auf andere geeignete Weise.

Bei unerwarteten Komplikationen oder Verzögerungen erhält der Kunde eine Benachrichtigung per E-Mail oder Post mit der neuen voraussichtlichen Produktionszeit und/oder dem neuen Liefertermin des Produktes. SOLTEC haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch unverschuldete verspätete Lieferung entstehen.

Die Produktionszeit laut dem Angebot oder der Rechnung von SOLTEC verlängert sich, wenn:

1. die unter Punkt 2.1 genannten Daten, die SOLTEC vom Kunden für die Ausführung des angenommenen Angebots oder des geschlossenen Vertrags verlangt, nicht rechtzeitig eingehen oder diese mangelhaft sind;
2. SOLTEC und der Kunde schriftlich eine Verlängerung der Produktionszeit und/oder die Verschiebung des Liefertermins vereinbaren;
3. SOLTEC aufgrund von Hindernissen, die SOLTEC trotz sorgfältigen Handelns nicht abwenden kann, wie insbesondere Epidemien, Pandemien und höhere Gewalt, nicht innerhalb der Produktionsfrist produzieren kann;
4. der Kunde mit den Arbeiten im Zusammenhang mit der angemessenen Vorbereitung des Montagebereiches in Verzug ist oder der Kunde mit der Erfüllung der Zahlungsbedingungen gemäß Punkt 4 in Verzug ist.

Falls sich die Produktionszeit und/oder der Liefertermin gemäß diesem Punkt dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen verändern, vereinbaren der Kunde und SOLTEC schriftlich eine angemessene Verlängerung der Frist.

SOLTEC liefert das Produkt, wenn der Kunde alle seine vorherigen Verpflichtungen aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, aus dem Angebot und allfälligen Annexen erfüllt. Wenn der Kunde seine Pflichten innerhalb einer angemessenen Frist nicht erfüllt bzw. diese zurückweist, ist SOLTEC berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen. Sobald das Produkt für die Lieferung an den Kunden bereit ist und diese aufgrund der Nichterfüllung von Verpflichtungen des Kunden nicht erfolgen kann, geht das gesamte Risiko einer unbeabsichtigten Vernichtung und/oder Beschädigung des Produkts auf den Kunden über.

Verzögert der Kunde die Lieferung der Produkte (d. h. verschiebt den Liefertermin auf einen späteren als den von SOLTEC festgelegten Zeitpunkt oder kann die Lieferung der Produkte aufgrund eines Verschuldens des Kunden nicht erfolgen, jedoch erst ab einer Verzögerung von 60 Tagen), wird dem Kunden eine zusätzliche Lagergebühr gemäß der aktuellen Preisliste von SOLTEC verrechnet. Bei einem Annahmeverzug geht das gesamte Risiko einer unbeabsichtigten Zerstörung und/oder Beschädigung der Produkte auf den Kunden über.

SOLTEC haftet nicht für Verluste oder Schäden, die aus einer Produktionsverzögerung aufgrund höherer Gewalt resultieren.

6. MONTAGE

Der Montagetermin wird von SOLTEC fix festgelegt und dem Kunden mindestens 3 (drei) Tage im Voraus per E-Mail oder Post mitgeteilt. Eine Verschiebung des Montagetermins auf Wunsch des Kunden ist nur mit vorheriger Zustimmung von SOLTEC bzw. des befugten Montageunternehmens möglich.

Der Kunde muss bei der Montage entweder persönlich anwesend sein oder eine bevollmächtigte Person entsenden.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, sämtliche Hindernisse zu entfernen, die die Montage behindern könnten, einschließlich alter Konstruktionen, Möbel oder sonstiger Gegenstände.

Der Kunde ist verpflichtet, vor der Montage alle weiteren Hindernisse zu beseitigen, die den reibungslosen Ablauf der Montage stören könnten, und so einen ungehindernten Arbeitsablauf sicherzustellen. Dazu zählen unter anderem Dachrinnen, Abflüsse, Keramikbeläge, Holzböden, Fensterbänke sowie andere Elemente, die die Montage beeinträchtigen könnten.

Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass eine freie Zufahrt und ein ungehinderter Zugang zum Montageort gewährleistet sind. Zudem hat er unentgeltlich eine 220-V-Stromversorgung bereitzustellen sowie bei Bedarf Leitern, Gerüste oder einen Kran, sofern dies nicht anders im angenommenen Angebot oder Vertrag geregelt ist.

Der Kunde ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Montageuntergrund ordnungsgemäß vorbereitet, eben, stabil und für die Montage geeignet ist. Kosten für allfällige Zusatzarbeiten, die aufgrund eines unzureichend vorbereiteten Untergrunds oder aufgrund von Hindernissen auf Kundenseite entstehen, trägt der Kunde.

Sollte die Montage aufgrund eines unvorbereiteten Untergrunds oder aufgrund von Hindernissen auf Seiten des Kunden zum vereinbarten Termin nicht durchführbar sein, wird ein neuer Montagetermin erst nach Behebung der Mängel und nach Leistung einer von SOLTEC festgelegten zusätzlichen Zahlung festgesetzt.

SOLTEC übernimmt keine Verantwortung für etwaige Schäden, die durch Dritte, mit denen sich der Kunde ohne Wissen von SOLTEC abgesprochen hat, an der Anlage während der Montage verursacht werden.

Nach Abschluss der Montage muss der Kunde das Objekt mit SOLTEC oder einem von SOLTEC autorisierten Montagedienstleister überprüfen und das Übergabeprotokoll unterzeichnen, in dem alle etwaigen Mängel festgehalten werden.

Die Montage des Produktes „Pergola“ wird ausschließlich auf Kundenwunsch durchgeführt. Die Abdichtung zwischen Pergola und Gebäude erfolgt so, dass kein Wasser zwischen dem Produkt und der Fassade eindringt, wenn die Unebenheiten an der Fassade nicht größer als 1 cm sind. Gleiches gilt für die Bodenfixierung. Die durchgeführte Abdichtung dient nicht zum Schutz des Grundgebäudes vor Wasser. SOLTEC übernimmt keine Haftung für Eingriffe am Gebäude oder Schäden an der Grundisolierung. Wenn der Kunde das Produkt „Pergola“ nicht an der Fassade befestigen möchte, bietet SOLTEC die Aufstellung der Pergola auf vier Säulen an.

Bewilligungen und Genehmigungen, die zur zeitgerechten Montage notwendig sind, sind vom Kunden frist- und formgerecht vollständig bei den zuständigen Behörden einzureichen. Der Kunde hat für rechtswirksame Bewilligungen und Genehmigungen öffentlicher-rechtlicher Natur Sorge zu tragen. Diesbezügliche Unterlagen hat der Kunde selbstständig bereitzustellen.

Eine etwaige Mängelrüge oder Geltendmachung von Garantieansprüchen nach erfolgter Montage schließen die Verpflichtung zur Zahlung des vollen Preises wie im Vertrag vereinbart nicht aus.

6a. Ausstellung und Empfang von E-Rechnungen

6a.1 Der Kunde stimmt ausdrücklich zu, dass ihm die Firma Soltec d.o.o. Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen ausschließlich in elektronischer Form an seine vereinbarte E-Mail-Adresse übermittelt. Die E-Rechnung ersetzt die Papierrechnung vollständig.

6a.2 Die E-Rechnung gilt als zugestellt an dem Tag, an dem sie an die E-Mail-Adresse des Kunden versendet wurde. Der Kunde trägt die volle Verantwortung für die regelmäßige Überprüfung seines E-Mail-Postfachs (einschließlich des Spam-Ordners).

6a.3 Der Kunde bestätigt, dass er die E-Rechnung als ordnungsgemäßen Buchungsbegleitend anerkennt. Er ist sich der Verpflichtung bewusst, die erhaltenen E-Rechnungen in ihrer ursprünglichen digitalen Form elektronisch zu archivieren.

6a.4 Der Kunde ist verpflichtet, jede Änderung seiner E-Mail-Adresse der Soltec d.o.o. innerhalb von 8 Tagen nach Eintritt der Änderung schriftlich mitzuteilen. Andernfalls gilt die Zustellung an die alte Adresse als erfolgt.

6a.5 Der Kunde ist sich bewusst, dass E-Mail kein zu 100 % sicheres Medium ist, und übernimmt die Risiken im Zusammenhang mit einem möglichen unbefugten Zugriff Dritter auf seine E-Mails.

7. GEWÄHRLEISTUNG

Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Bedingungen. § 924 ABGB und § 933b ABGB finden keine Anwendung. Sofern der Kunde Verbraucher ist, gelten gemäß § 9 KSchG die Gewährleistungsrechte (§§ 922–933 ABGB) uneingeschränkt.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn die technischen Anlagen des Kunden wie etwa Fassaden, Bodenbeschaffenheit, Zuleitungen, Verkabelungen u.ä. nicht in technisch einwandfreiem und betriebsbereitem Zustand oder mit den gelieferten Gegenständen nicht kompatibel sind, soweit dieser Umstand kausal für den Mangel ist.

Keinen Mangel, für den SOLTEC Gewähr zu leisten hat, stellen Schäden dar, die durch Einfluss von starkem Wind, Sturm, Frost, Schnee und Regen bei textilen Beschattungen (Wassersackbildung, Überlastung des Gegenzuges), durch Fehlbedienung oder Fehler bei der Eigenmontage entstanden sind.

Kleine Oberflächenschäden, Farb-, Material- und sonstige Abweichungen stellen keinen Mangel dar, soweit sie fertigungstechnisch begründet bzw. geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind. Umwelteinflüsse können den Farbton abändern. Geringfügige Farbabweichungen der gelieferten Produkte im Vergleich zu den auf Webseiten, in Druckunterlagen und in verschiedenen sozialen Medien dargestellten Fotografien sind möglich. Die Beurteilung der pulverbeschichteten Oberfläche hinsichtlich Farbgleichmäßigkeit, Glanz und Struktur erfolgt ohne Hilfsmittel bei diffusen Tageslicht aus einer Entfernung von ≥ 3 m für Außenelemente und ≥ 2 m für Innenelemente. Mängel, die aus dieser Entfernung nicht sichtbar sind, werden nicht als Mangel anerkannt.

Textile Beschattungen können leichte Falten bilden, Längs- und Quernähte können technisch erforderlich sein und stellen diese keinen Mangel dar.

Bei den gelieferten Produkten sind geringfügige Farbabweichungen von den auf den Webseiten, in gedruckten Dokumenten und in verschiedenen sozialen Medien angezeigten Fotos möglich.

Ist das Geschäft für den Kunden ein Unternehmensgeschäft, hat er das Werk unverzüglich nach der Übernahme zu untersuchen und Mängel im Übergabeprotokoll zu rügen. Für den Fall, dass kein Übergabeprotokoll geführt wurde, muss der Kunde Mängel innerhalb von 7 Tagen an SOLTEC schriftlich nachweislich unter Beifügung von Dokumentation (z.B. Bildmaterial) rügen. Dasselbe gilt für Mängel, die nicht durch die unverzügliche Untersuchung erkennbar waren, ab dem Zeitpunkt der Erkennbarkeit. Insoweit der Kunde dies unterlässt, verliert er seine Rechte aus dem Titel der Gewährleistung, des Irrtums und des Schadenersatzes.

Liegt ein beiderseitiges Unternehmensgeschäft vor, beträgt die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche 12 Monate ab Übergabe und der Kunde trägt die Beweislast dafür, dass etwaige Mängel bereits zum Übergabzeitpunkt vorhanden waren.

8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Ist der Kunde Verbraucher, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Im Übrigen kann SOLTEC vom Kunden nicht für indirekte Schäden wie z.B. entgangenen Gewinn, Produktionsausfall oder andere indirekte Schäden, die nicht als direkte Folge eines Fehlverhaltens von SOLTEC im Zusammenhang mit dem Vertrag angesehen werden können, haftbar gemacht werden.

SOLTEC haftet nicht für Teile, Maschinen oder Produkte, die nicht von SOLTEC hergestellt worden sind.

Nach Ablauf einer Frist von 12 Monaten ab Lieferdatum haftet SOLTEC nicht für Todesfälle oder Personenschäden oder für direkte oder indirekte materielle oder immaterielle Folgeschäden, die infolge eines Ausfalls oder eines Defekts eines Teils, einer Maschine oder einer Ware entstehen, unabhängig davon, ob dies durch Fahrlässigkeit oder anderweitig verursacht wurde. Eine Haftung für Sach- und Personenschäden aufgrund des Produkthaftungsgesetzes ist ausgeschlossen.

Die Haftung von SOLTEC aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag ist in jedem Fall auf einen Betrag in Höhe des Preises der im Rahmen des Vertrags verkauften Produkte beschränkt.

Der Kunde verzichtet darauf, mit Forderungen, welcher Art auch immer, gegen Forderungen von SOLTEC aufzurechnen.

Der Kunde verzichtet auf Zurückbehaltungsrechte.

SOLTEC trägt keine Gefahr für den zufälligen Untergang und behält seinen Entgeltanspruch auch bei Vereitelung der Ausführung aufgrund von Umständen, die außerhalb der Sphären beider Vertragspartner liegen.

Verantwortung für bewegliche Gegenstände unter der Pergola – Die Pergola stellt einen Außenschutz dar und ist weder wasserdicht noch eine geschlossene Konstruktion. Ihre Hauptfunktion besteht darin, vor Sonne und üblichen Witterungseinflüssen zu schützen, nicht jedoch einen vollständigen Schutz von beweglichen Gegenständen, Möbeln oder anderen unter der Pergola aufgestellten Gegenständen zu gewährleisten. SOLTEC übernimmt keine Verantwortung für mögliche Schäden, Durchfeuchtung oder andere Folgen, die an beweglichen Gegenständen, Möbeln oder anderen unter der Pergola aufgestellten Gegenständen entstehen. Alle beweglichen Gegenstände, Möbel oder sonstige Gegenstände müssen vom Käufer geeignet geschützt oder auf eigene Verantwortung entfernt werden. Diese Bestimmung gilt für alle Arten von Witterungseinflüssen, einschließlich Regen, Schnee, Wind oder seitlich einfallendem Niederschlag, die unter die offene Konstruktion der Pergola gelangen können.

9. GARANTIE

Das Produkt unterliegt neben den gesetzlichen Bestimmungen des ABGB und des KSchG einer Garantie, wenn dies auf der Garantiekarte, der Rechnung, dem Angebot oder dem Vertrag angegeben ist. Träger der Garantie ist das slowenische Unternehmen SOLTEC d.o.o., Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republik Slowenien, welches diese Garantieerklärung erteilt. Die SOLTEC d.o.o. garantiert für die Qualität bzw. einwandfreien Betrieb während der Garantiezeit, wenn der Kunde das Produkt gemäß seinem Zweck und den beigefügten Anweisungen verwendet. Die Garantiefrist beginnt mit dem Tag der Lieferung des Produkts.

Wenn der Kunde die Garantie in Anspruch nehmen möchte, muss er bei SOLTEC d.o.o. ein ausgefülltes Garantietragsformular, den Garantieschein, eine Kopie des Übergabeprotokolls, eine Kopie der Rechnung und eine Beschreibung von Gründen für die Geltendmachung der Garantie zusammen mit Fotos einreichen. Im Formular muss auch die geforderte Art der Garantieleistung ausgewählt werden (z. B. Reparatur, Austausch usw.). Zur Geltendmachung der Garantie muss der Kunde alle erforderlichen Dokumente per Post an die Adresse Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republik Slowenien oder an die E-Mail-Adresse info@soltec.biz senden.

Falls aufgrund der geltend gemachten Garantie die Lieferung des Produkts an die SOLTEC d.o.o. erforderlich ist, ist diese – nach vorheriger Zustimmung durch die SOLTEC d.o.o. – kostenpflichtig an die Adresse Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republik Slowenien zu senden.

Die Garantie erlischt, wenn das Produkt vom Kunden oder einem Dritten unsachgemäß oder falsch verwendet, geändert oder repariert wird, wobei mit unsachgemäßer oder falscher Verwendung ein Handeln gemeint ist, das nicht dem Zweck oder der beigelegten Gebrauchsanweisung entspricht. Als unsachgemäße oder falsche Verwendung gilt jeder Missbrauch, jede gefährliche Handhabung, jede missbräuchliche oder kompulsive Verwendung sowie jede unsachgemäße Reparatur oder Änderung. SOLTEC haftet nicht für Schäden, die durch die unbefugte Verwendung von Produkten und/oder die Folge einer Verwendung außerhalb der für den jeweiligen Produkttyp angegebenen Leistungsparameter verursacht werden.

Die Garantie gilt auch nicht bei Beschädigung des Produkts durch höhere Gewalt, insbesondere bei gefährlichen Wetterbedingungen, Unruhen, zivilen Störungen oder Kriegen, sowie bei Beschädigung durch Streichen oder Bohren durch den Kunden oder einen Dritten, sowie durch Korrosion, Salz und bei vorübergehenden oder dauerhaften Veränderungen der Umweltfaktoren. Höhere Gewalt gibt dem Kunden nicht das Recht, den Vertrag zu kündigen oder eine Erstattung von der SOLTEC d.o.o. zu verlangen.

Die Garantie für SOLTEC-Produkte gilt für die jeweils angeführte Anzahl an Jahren:

Bioklimatische Pergola und Carport

Rahmen ALU: 7 Jahre

Motoren: 2 Jahre

LED-Leuchten: 1 Jahr

Elektronische Teile: 2 Jahre

Gewebe: 2 Jahre

ISO-Paneele: 10 Jahre – Die Garantie für ISO-Paneele gilt nur unter Einhaltung aller vom Lieferanten der ISO-Paneele festgelegten Bedingungen und Anforderungen.

Andere Teile und Komponenten: 2 Jahre

Andere Produkte (Jalousien, Rollos, Rollläden, Schiebe-/Falt-/Hebepaneele, Brise-Soleil, Balkone): 2 Jahre

9.7 Garantiereparatur

Die Garantiereparatur bezeichnet die Behebung eines anerkannten Garantiemangels am Produkt gemäß diesen Bedingungen.

Die Garantie deckt:

- die Behebung anerkannter Garantiemängel am Produkt,
- die Lieferung von Ersatzteilen,
- die Arbeit des Servicetechnikers, die unmittelbar zur Behebung des anerkannten Garantiemangels erforderlich ist.

Die Garantie gilt ausschließlich für Material- und Fertigungsfehler sowie für Funktionsmängel des Produkts bei ordnungsgemäßer Verwendung und regelmäßiger Wartung gemäß den Herstelleranweisungen.

Die Garantie deckt nicht:

Kosten für den Zugang zum Produkt (einschließlich Miete und Nutzung von Kränen, Gerüsten, Autokränen oder anderen Hebe- und Zugangsgeräten),

Kosten für die Demontage und Montage von Elementen, die nicht Teil des gelieferten SOLTEC-Produkts sind,

Kosten für Reparaturen, Anpassungen oder Eingriffe am Gebäude des Kunden (z.B. Elektroinstallation, Bauelemente, Fassade),

ästhetische Veränderungen, die die Funktionalität des Produkts nicht beeinträchtigen (z.B. UV-bedingte Farbverblassung, kleinere Oberflächenkratzer),

normalen Verschleiß von Verbrauchs- und Bewegungsteilen (z.B. Dichtungen, Lager, Batterien),

mechanische Schäden, die durch den Benutzer oder Dritte verursacht wurden,

Mängel, die durch unsachgemäße oder unregelmäßige Wartung und Reinigung entstanden sind (z.B. verstopfte Abflüsse, Verschmutzungen in den Führungsschienen),

das Herausspringen des ZIP-Rollladens (Tuchs) aus den Führungsschienen als Folge von Wind, unsachgemäßer Bedienung oder äußeren Hindernissen,

das Zurücksetzen, Kalibrieren und Umprogrammieren von Sensoren und Fernbedienungen nach erfolgreicher Übergabe zur Nutzung,

Eingriffe, Reparaturen oder Änderungen, die von nicht autorisierten Personen durchgeführt wurden,

Mängel, die auf fehlerhafte Einstellungen des Benutzers zurückzuführen sind,

Mängel oder Betriebsstörungen aufgrund ungeeigneter, schwankender oder fehlerhafter Elektroinstallation am Gebäude des Kunden,

Schäden durch höhere Gewalt und Wettereinflüsse (z.B. starker Wind, Schnee, Hagel, Wagembelastungen),

Schäden durch elektrische Überspannung (z.B. Blitzschlag),

Fälle, in denen das Produkt einwandfrei funktioniert, der Kunde jedoch lediglich präventive Feinjustierungen, Regulierungen oder Optimierungen des Betriebs verlangt.

Kosten für spezielle Zugangs-ausrüstung (z.B. Kräne, Gerüste, Autokräne), die für die Durchführung der Arbeiten erforderlich ist, werden in jedem Fall nach tatsächlichem Aufwand bzw. nach dem Angebot des Ausführenden verrechnet.

9.8 Servicebehandlung

Die Servicebehandlung bezeichnet den Besuch eines Servicetechnikers beim Kunden vor Ort zum Zweck der Inspektion, Diagnose, Ursachenfeststellung der gemeldeten Unregelmäßigkeit, erneuten Einstellung oder möglichen Fehlerbehebung.

Die Servicebehandlung ist eine gesonderte Leistung und kein Bestandteil der Garantiereparatur.

Die Kosten der Servicebehandlung sind nicht in der Garantie enthalten und werden gemäß dem gültigen SOLTEC-Servicepreisverzeichnis verrechnet und umfassen:

- die Anreise des Servicetechnikers zum Einsatzort,
- die Inspektion und fachkundige Diagnose,
- die Reisekosten,
- die Reisezeit des Servicetechnikers,
- die aufgewendete Zeit des Servicetechnikers vor Ort,
- die Nutzung von Spezialausrüstung, wenn diese benötigt wird.

Ergibt sich nach der Servicebehandlung, dass ein anerkannter Garantiemangel vorliegt, werden dem Kunden die Kosten für Diagnose, Arbeit und Servicebehandlung nicht in Rechnung gestellt (d.h. SOLTEC trägt diese Kosten).

Ergibt sich, dass das Produkt ordnungsgemäß funktioniert, kein Garantiemangel vorliegt oder dass die Ursache der Unregelmäßigkeit in unsachgemäßer Verwendung, äußeren Einflüssen, Eingriffen Dritter oder anderen Umständen liegt, die von der Garantiedeckung ausgeschlossen sind, werden dem Kunden die Kosten der Servicebehandlung vollständig in Rechnung gestellt.

Dies gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- das Produkt funktioniert ordnungsgemäß,
- das gemeldete Problem ist keine Folge eines Produktfehlers,
- das Problem ist auf unsachgemäße Verwendung oder Wartung zurückzuführen,
- es handelt sich um mechanische Schäden,
- es handelt sich um Umwelteinflüsse (Wind, Hagel, Salz, Feuchtigkeit usw.),
- es handelt sich um elektrische Überspannungen,
- es handelt sich um fehlerhafte Elektroinstallation des Gebäudes,
- es handelt sich um Eingriffe Dritter,
- oder andere Ursachen, die nicht mit einem Produktfehler zusammenhängen.

9.9 Geltendmachung Der Garantie Und Kaufpreisminderung

Der Kunde muss bei Geltendmachung der Garantie für die Ware zunächst die Behebung der Mängel verlangen. SOLTEC wird anerkannte Garantiemängel innerhalb einer angemessenen Frist, längstens 45 Tage ab dem Datum des Eingangs des Behebungsantrags bei SOLTEC, beheben, wie unter Punkt 9.2 beschrieben. Bei der Rücksendung oder Minderung des Kaufpreises wird berücksichtigt, dass der Wert der Produktkomponenten – mit Ausnahme von Motoren und Automatisierung (Steuergeräte, Transformatoren und andere vorhandene elektronische Teile) – im Laufe der Zeit abnimmt, und zwar so, dass der Wert der Komponenten beträgt:

im 1. und 2. Jahr: 100 % des ursprünglichen Wertes;

im 3. Jahr: 60 % des ursprünglichen Wertes;

im 4. Jahr: 40 % des ursprünglichen Wertes; und

im 5. Jahr: 20 % des ursprünglichen Wertes.

9.10 Servicepreisverzeichnis

Alle Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.

Leistung	Preis (exkl. MwSt.)
Arbeitsstunde Servicetechniker	63 EUR/Stunde
Reisezeit des Servicetechnikers	25 EUR/Stunde
Kilometerentschädigung	0,49 EUR/km
Mindestverrechnung pro Einsatz	1 Arbeitsstunde

Abrechnung von Material und Zusatzkosten:

Eingebaute Materialien, Ersatzteile sowie alle sonstigen Materialien, die für die Durchführung des Serviceeingriffs erforderlich sind, werden gemäß dem gültigen SOLTEC-Preisverzeichnis bzw. zu den tatsächlichen Einkaufspreisen zuzüglich eines angemessenen Aufschlags verrechnet.

Sollten sich während des Serviceeingriffs Zusatzarbeiten oder unvorhergesehene Kosten ergeben, die bei der Schadensmeldung nicht bekannt waren (z.B. zusätzliche Demontage, zusätzliche Diagnose, Anpassungen am Gebäude), werden diese verrechnet:

- gemäß dem gültigen SOLTEC-Servicepreisverzeichnis (Arbeitsstunden, Reisezeit, Kilometerentschädigung), und/oder

- zu den tatsächlichen Material- und Dienstleistungskosten der Ausführenden.

Weicht der Umfang der Zusatzarbeiten wesentlich von der ursprünglichen Meldung ab, behält sich SOLTEC das Recht vor, vor Fortsetzung der Arbeiten eine vorherige Bestätigung der Zusatzkosten durch den Kunden einzuholen.

Das gültige Servicepreisverzeichnis ist auf der offiziellen SOLTEC-Website veröffentlicht und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden, wobei für den einzelnen Auftrag die Preise gelten, die am Tag der Einreichung des Serviceauftrags veröffentlicht waren.

10. RÜCKTRITT DURCH SOLTEC

SOLTEC ist nach den in diesen Bedingungen genannten Gründen und den gesetzlichen Bestimmungen zum Rücktritt berechtigt.

Darüber hinaus ist SOLTEC bei Vorliegen eines wichtigen Grundes jederzeit ohne Einhaltung einer Rücktrittsfrist zum Vertragsrücktritt und/oder zur Leistungseinstellung unter Setzung einer einmaligen angemessenen Nachfrist berechtigt, insbesondere wenn die dem Kunden obliegenden Zahlungen nicht zu den vereinbarten Terminen erbracht werden (Nachfrist 14 Tage); oder die vom Kunden zu erbringenden Nachweise, Leistungen/Vorleistungen oder die Sicherheitsleistung oder die Fremdleistungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig beigebracht werden.

Erfüllt der Kunde innerhalb der Nachfrist seine Verpflichtung, ist SOLTEC berechtigt, die vereinbarten Lieferfristen angemessen zu verlängern sowie Ersatz für durch den Verzug angefallene Kosten zu verlangen.

Bei berechtigtem Rücktritt von SOLTEC ist SOLTEC berechtigt, die bis zum Vertragsrücktritt erbrachten Dienstleistungen und Kosten abzurechnen sowie Ersatz für die durch den Rücktritt angefallenen Kosten sowie Schadenersatz zu verlangen.

11. RÜCKTRITT DES KUNDEN

Da die Produkte von SOLTEC genau nach den Anweisungen des Kunden gefertigt und auf seine persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten werden, ist ein Rücktritt vom Vertrag (mit Ausnahme der hier genannten Bestimmungen) nicht möglich.

Der Kunde kann vom Bauvertrag innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsschluss zurücktreten. In diesem Fall verpflichtet sich der Kunde, SOLTEC alle durch die Durchführung des Geschäfts entstandenen Kosten in folgender Höhe zu erstatten: Verwaltungskosten 5 % des Angebotswerts; Kosten der ersten und jeder weiteren, angefangenen Stunde für die Fahrt zum Messort 25 EUR/Stunde; Kilometergeld 0,49 EUR/km; Kosten für die erste und jede weitere angefangene Stunde für Ingenieurleistungen und Projektierung 76,- EUR/Stunde; Kosten für Materialbestellungen in Höhe von 30 % des Wertes des Angebots; Reservierungs- und Herstellungskosten in Höhe von 20 % des Angebots.

Ein Rücktritt (auch nach dem FAGG) ist ab Annahme des Vertrages nicht möglich, da es sich um ein Produkt nach Kundenspezifikation handelt und bei solchen Produkten gem. § 18 Abs 1 Z 3 FAGG das Rücktrittsrecht nicht zusteht.

Sofern der Kunde Verbraucher ist, wird auf folgende Bestimmungen des KSchG hingewiesen:

- 3 KSchG (1) Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung weder in den vom Unternehmer für seine geschäftlichen Zwecke dauernd benützten Räumen noch bei einem von diesem dafür auf einer Messe oder einem Markt benützten Stand abgegeben, so kann er von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten. Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrags oder danach binnen 14 Tagen erklärt werden. Der Lauf dieser Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, die zumindest den Namen und die Anschrift des Unternehmers, die zur Identifizierung des Vertrags notwendigen Angaben sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht, die Rücktrittsfrist und die Vorgangsweise für die Ausübung des Rücktrittsrechts enthält, an den Verbraucher, frühestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrags, bei Kaufverträgen über Produkten mit dem Tag, an dem der Verbraucher den Besitz an der Produkt erlangt. Ist die Ausfolgung einer solchen Urkunde unterblieben, so steht dem Verbraucher das Rücktrittsrecht für eine Frist von zwölf Monaten und 14 Tagen ab Vertragsabschluss beziehungsweise Produktnlieferung zu.

(2) Das Rücktrittsrecht besteht auch dann, wenn der Unternehmer oder ein mit ihm zusammenwirkender Dritter den Verbraucher im Rahmen einer Werbefahrt, einer Ausflugsfahrt oder einer ähnlichen Veranstaltung oder durch persönliches, individuelles Ansprechen auf der Straße in die vom Unternehmer für seine geschäftlichen Zwecke benützten Räume gebracht hat.

(3) Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu, wenn er selbst die geschäftliche Verbindung mit dem Unternehmer oder dessen Beauftragten zwecks Schließung dieses Vertrages angebahnt hat; wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen zwischen den Beteiligten oder ihren Beauftragten vorangegangen sind; bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort zu erbringen sind, wenn sie üblicherweise von Unternehmern außerhalb ihrer Geschäftsräume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt 25 Euro, oder wenn das Unternehmen nach seiner Natur nicht in ständigen Geschäftsräumen betrieben wird und das Entgelt 50 Euro nicht übersteigt; bei Verträgen, die dem Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz oder dem Versicherungsvertragsgesetz unterliegen; oder bei Vertragserklärungen, die der Verbraucher in körperlicher Abwesenheit des Unternehmers abgegeben hat, es sei denn, dass er dazu vom Unternehmer gedrängt worden ist.

(4) Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird.

(5) Der Verbraucher kann ferner von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten, wenn der Unternehmer gegen die gewerberechtlichen Regelungen über das Sammeln und die Entgegennahme von Bestellungen auf Dienstleistungen (§ 54 GewO 1994), über das Aufsuchen von Privatpersonen und Werbeveranstaltungen (§ 57 GewO 1994) oder über die Entgegennahme von Bestellungen auf Produkten von Privatpersonen (§ 59 GewO 1994) verstoßen hat.

- 3a KSchG (1) Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag weiters zurücktreten, wenn ohne seine Veranlassung für seine Einwilligung maßgebliche Umstände, die der Unternehmer im Zuge der Vertragsverhandlungen als wahrscheinlich dargestellt hat, nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintreten.

(2) Maßgebliche Umstände im Sinn des Abs. 1 sind: die Erwartung der Mitwirkung oder Zustimmung eines Dritten; die Aussicht auf steuerrechtliche Vorteile; die Aussicht auf eine öffentliche Förderung; und die Aussicht auf einen Kredit.

(3) Der Rücktritt kann binnen einer Woche erklärt werden. Die Frist beginnt zu laufen, sobald für den Verbraucher erkennbar ist, dass die in Abs. 1 genannten Umstände nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintreten und er eine schriftliche Belehrung über dieses Rücktrittsrecht erhalten hat. Das Rücktrittsrecht erlischt jedoch spätestens einen Monat nach der vollständigen Erfüllung des Vertrags durch beide Vertragspartner.

- 4 KSchG (1) Tritt der Verbraucher nach § 3 oder § 3a vom Vertrag zurück, so hat Zug um Zug der Unternehmer alle empfangenen Leistungen samt gesetzlichen Zinsen vom Empfangstag an zurückzuerstatten und den vom Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigen und nützlichen Aufwand zu ersetzen; der Verbraucher die

empfangenen Leistungen zurückzustellen und dem Unternehmer ein angemessenes Entgelt für die Benützung, einschließlich einer Entschädigung für eine damit verbundene Minderung des gemeinen Wertes der Leistung, zu zahlen; die Übernahme der Leistungen in die Gewahrsame des Verbrauchers ist für sich allein nicht als Wertminderung anzusehen.

(2) Ist die Rückstellung der vom Unternehmer bereits erbrachten Leistungen unmöglich oder untonlich, so hat der Verbraucher dem Unternehmer deren Wert zu vergüten, soweit sie ihm zum klaren und überwiegenden Vorteil gereichen.

Der Kunde erklärt, dass er die oben abgedruckten Bestimmungen des KSchG zur Kenntnis genommen und verstanden hat und somit über seine Rücktrittsrechte belehrt wurde.

12. ANZUWENDENDEN RECHT, GERICHTSSTAND

Ist der Kunde Verbraucher, gelten die gesetzlichen Bestimmungen des §§ 13, 14 KSchG.

Im Übrigen vereinbaren der Kunde und SOLTEC die Anwendung österreichischen Rechts mit Ausnahme des internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts, das ausdrücklich ausgeschlossen wird.

Gerichtsstand ist das sachlich in Betracht kommende Gericht in Graz.

13. SONSTIGES

Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass SOLTEC Fotos, welche im Rahmen des gegenständlichen Vertragsverhältnisses erstellt werden, entschädigungslos und uneingeschränkt verwenden und verwerten kann, z.B. für Werbezwecke, für ihre Homepage.

14. DATENSCHUTZ

Die vom Kunden mitgeteilten Daten werden ausschließlich zur Vertragserfüllung und den gesetzlichen Vorschriften entsprechend verwendet und verarbeitet, soweit dies nicht anders vereinbart wird. Soweit erforderlich, erfolgt dazu eine Weitergabe der Daten an andere Unternehmen, beispielsweise Subunternehmer, Transportunternehmen oder die Post. Diese sind SOLTEC gegenüber vertraglich verpflichtet, die Daten ebenfalls ausschließlich im Rahmen und zu Zwecken der Auftragsabwicklung zu nutzen.

15. ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN ZUM VERTRAG, SALVATORISCHE KLAUSEL

Änderungen und Ergänzungen zu diesen Bedingungen bedürfen der Schriftform. Festgehalten wird, dass keine mündlichen Nebenabreden getroffen wurden.

Soweit eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam, undurchführbar oder nichtig sein sollte, wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Dies gilt auch im Falle einer Regelungslücke.

In diesen Fällen gilt eine angemessene, rechtlich zulässige Regelung, die dem bei Vertragsabschluss verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt, als vereinbart.

16. SCHLUSSBESTIMMUNG

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ab dem 01.01.2025 und gelten bis auf Widerruf.

Letzte Aktualisierung: 01-06-2026

Unsere Produkte



Soltec **Bioklimatische Pergola**

Wir fertigen innovative bioklimatische Pergolen, die technische Perfektion, ästhetische Eleganz und Funktionalität vereinen. Unser Ziel ist es, technologischen Fortschritt mit Nachhaltigkeit zu verbinden. Wir legen Wert auf Individualität und spielen mit verschiedenen Lösungen, um unsere eigene Handschrift zu hinterlassen. Jede Pergola ist ein Unikat, das individuell an die Terrasse und die Wünsche unserer Kunden angepasst wird.

Soltec **Carport**

Der Soltec Carport vereint Eleganz und Zuverlässigkeit und passt sich Ihren Bedürfnissen an. Es sind zwei Modelle verfügbar: Modell F – bietet eine große Auswahl an Zubehör. Modell SL – ideal für den Schutz mehrerer Fahrzeuge. Hergestellt aus Aluminium und Edelstahl, gewährleistet er eine lange Lebensdauer mit minimalem Wartungsaufwand. Für zusätzlichen Stauraum kann ein Abstellraum für Reifen, Werkzeuge und Fahrräder ergänzt werden.



Soltec **Kombinierte Überdachung**

Die Soltec kombinierte Überdachung vereint verschiedene Dachlösungen in einer eleganten Konstruktion. Sie können Glas, ein Gründach, ISO-Panele oder eine bioklimatische Pergola kombinieren. Die Konstruktion besteht aus robustem Aluminium und kann mit Seitenpaneelen, ZIP-Rollos, integrierter Beleuchtung und dekorativen Elementen ergänzt werden, um Funktionalität und Komfort zu optimieren. Perfekt kombinierbar mit Soltec Außenküchen.

Soltec **Überdachung für Terrassen und Eingänge**

Die Soltec Überdachung für Terrassen und Eingänge kombiniert elegantes Design mit Schutz vor Witterungseinflüssen. Sie besteht aus robustem Aluminium, mit der Möglichkeit, Holzelemente für eine wärmere Optik zu integrieren. Für zusätzliche Funktionalität können Sie integrierte Beleuchtung, dekorative Elemente und Seitenpaneele wählen, die einen angenehmeren und besser geschützten Raum schaffen.



Soltec **Außenküche**

Die Außenküchen von Soltec sind so konzipiert, dass sie Funktionalität und Ästhetik perfekt vereinen. Stellen Sie sich großzügige Arbeitsflächen für die Zubereitung kulinarischer Köstlichkeiten und hochwertige Ausstattung vor, die allen Witterungsbedingungen standhält. Alles ist darauf ausgelegt, Ihren Außenbereich harmonisch zu ergänzen. Gestalten Sie Ihre perfekte kulinarische Oase mit unserer breiten Auswahl an Arbeitsplatten, Verkleidungen aus ALU-Verbundmaterial, Griffen sowie modernster Ausstattung und Zubehör.

Soltec **Dynamische Fassade**

Die dynamische Fassade ist eine innovative Lösung für effiziente Steuerung von Licht, Schatten und Privatsphäre. Sie besteht aus beweglichen Lamellen oder Paneelen, die sich den Wetterbedingungen und den Bedürfnissen des Nutzers anpassen. Neben der ästhetischen Optik bietet sie eine hohe Energieeffizienz, indem sie die Überhitzung von Räumen reduziert und den Energieverbrauch optimiert. Sie ist ideal für moderne Gebäude, bei denen Funktionalität und Komfort im Mittelpunkt stehen.







2 Jahre Garantie
auf Elektronik und
Komponentenausstattung



Konstruktion 7 Jahre,
ISO-Paneele 10
Jahre*

7 Jahre Garantie, hergestellt in der EU, zertifiziert

INOX
STAINLESS
STEEL



Für optimale Qualität und Sicherheit wird das Soltec Carport gemäß den folgenden europäischen Normen hergestellt:

EN 1990:	Grundlagen des konstruktiven Entwurfs
EN 1991:	Lasten auf Konstruktionen
EN 1991-1-1:	Allgemeine Lasten – Dichten, Eigengewicht, Nutzlasten für Gebäude
EN 1991-1-3:	Allgemeine Lasten – Schneelasten
EN 1991-1-4:	Allgemeine Lasten – Windlasten
EN 1991-1-5:	Allgemeine Lasten – Temperaturbelastungen
EN 1993:	Entwurf von Stahlkonstruktionen
EN 1998:	Entwurf von erdbebensicheren Konstruktionen
EN 1999:	Entwurf von Aluminiumkonstruktionen
EN 1090:	Ausführung von Stahl- und Aluminiumkonstruktionen
EN 13659:	Jalousien und Sonnenschutzsysteme – Anforderungen an Funktion und Sicherheit
EN 13561:	Außenmarkisen und Sonnenschirme – Anforderungen an Funktion und Sicherheit
EN 60335-1:	Haushalts- und ähnliche elektrische Geräte – Allgemeine Sicherheitsanforderungen
EN 60335-2-97:	Besondere Sicherheitsanforderungen für Antriebe von Rollläden, Markisen, Jalousien und ähnlichen Geräten

* Die Garantie für ISO-Paneele gilt nur unter Einhaltung aller vom Lieferanten festgelegten Bedingungen und Anforderungen.

soltec
More life.

SOLTEC d.o.o.
Obrtna ulica 9
8257 Dobova
Slovenija, EU

+386 7 45 22 126
+386 51 650 850
info@soltec.si
www.soltec.si

SOLTEC GmbH
Weblinger Gürtel 33
8054 Graz-Straßgang
Österreich, EU

+43 664 5212999
info@soltec.biz
www.soltec.si/at

COPYRIGHT / Das Design, die Struktur und der Inhalt dieses Katalogs sind durch Urheberrechte geschützt, die ausschließlich der Firma Soltec gehören. Jede Veränderung, Kopie, Veröffentlichung, Verkauf oder Lizenzierung eines Teils oder des gesamten Inhalts dieses Katalogs ohne vorherige Genehmigung von Soltec ist strengstens verboten. Eine unbefugte Nutzung des Inhalts kann eine Verletzung von Urheberrechten oder anderen Gesetzen darstellen. ERKLÄRUNG ZUR HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG / Soltec übernimmt keine Haftung für etwaige typografische Fehler, technische Ungenauigkeiten oder nachträgliche Änderungen des Inhalts dieses Katalogs. Die Bilder sind symbolisch. Die tatsächlichen Produkte können in Bezug auf Spezifikationen, Ausführung und Zubehör variieren.