

KATALOG 2026

Bioklimatske pergole in nadstreški





Kazalo

4	Uvod	
6	Osnovne značilnosti bioklimatskih pergol in nadstreškov	
8	BIOKLIMATSKE PERGOLE	
10	Postavitve	
11	Barve okvirja in lamel	
12	Dimenzije in značilnosti	
14	Pregled nosilnih gradnikov	
16	Skupna obremenitev pergol	
17	Nosilnost lamel	
18	Bioklimatska Pergola SL 170/28	
20	Bioklimatska Pergola SL 170/36	
22	Bioklimatska Pergola SL 170/42	
24	Bioklimatska Pergola SL 240/36	
26	Bioklimatska Pergola SL 240/42	
28	Bioklimatska Pergola SL 240/60	
30	Rešitve za nestandardne dolžine	
32	Rešitve za nestandardne oblike	
33	Patent in tehnični opis sistema	
34	NADSTREŠKI ZA VHODE IN TERASE	
36	Postavitve	
38	Postavitve nepravilnih oblik	
39	Barve	
41	F / Dimenzije in značilnosti	
42	F / Pregled nosilnih gradnikov	
43	Nadstrešek F170	
44	Nadstrešek F240	
46	Model F170 / Konfiguracije strehe za stebre	
48	Model F240 / Konfiguracije strehe za stebre	
51	G / Dimenzije in značilnosti	
54	G / Pregled nosilnih gradnikov	
55	Nadstrešek G170	
56	Nadstrešek G240	
58	Tipi streh	
60	KOMBINIRANI NADSTREŠKI	
62	Tipi kombinacij strehe pergol in nadstreškov	
64	Fiksna steklena streha	
66	DODATNA OPREMA	
68	Pregled dodatne opreme	
70	ZIP rolo K130	
73	Drsni paneli H50	
77	Fiksne stene FW25 in FI30	
79	Stekleni drsni paneli G1	
81	Stekleni zgibni paneli G2	
83	Brisoleji E300	
85	Ograja TIP 1	
87	Vertikalni okrasni stebri R120	
89	Dekoratívni strop iz lesenih ali ALU letvic	
91	Za več udobja	
93	Možnosti zunanjšega sidranja	
94	Možnosti notranjšega sidranja	
95	Stenska montaža	
96	Možnosti odvodnjavanja	
97	Odpornost na veter	
100	Splošni prodajni pogoji in garancija	
102	Naši produkti	
108	Kontakt	



POPOLN ZUNANJI PROSTOR

Naše bioklimatske pergole in nadstreški so zasnovani z enotno, kompatibilno konstrukcijo, kar omogoča njihovo kombiniranje v estetsko dovršene celote. S tem ustvarjamo harmoničen in urejen zunanji prostor, ki se prilagaja vašim potrebam. Kombinirate lahko bioklimatske

pergole in nadstreške z ALU, stekleno ali zeleno streho. Z modularnim pristopom lahko vse elemente prilagodite svojim željam in ustvarite celovito rešitev za svoj dom ali poslovni prostor.



soltec



Soltec Bioklimatske pergole




**Patentirane
vodotesne lamele**
Št. patenta: SI 24401 A




**7 letna garancija na
barvanje in ALU konstrukcijo**
Ostali garancijski pogoji kot je navedeno
v Splošnih pogojih.




**Zaščita
pred soncem**




**Zaščita pred
dežjem, integrirano
odvodnjavanje**




Prezračevanje



**Stabilnost
v vetrovnih
razmerah**



**Uravnavanje
temperature**



**Zaščita
pred snegom**



Prilagodljivo senčenje:
vrtljive lamele omogočajo
nadzor svetlobe in sence.



**Naravno prezračevanje
in termoregulacija:** s
spreminjanjem naklona
lamel omogoča kroženje
zraka in ustvarja prijetno
mikroklimo.



**Možna dodatna
oprema:**
ZIP roloji, ALU drsni
paneli (polnilo ALU
ali les), stekleni drsni
in zgibni paneli, LED
osvetlitev, grelci,
senzorji, vertikalni
dekorativni stebri,
brisoletji in ograje.

ZNAČILNOSTI PERGOL IN NADSTREŠKOV



Izdelano po meri



**Kombinirani nadstrešek
- bioklimatska pergola in
fiksni nadstrešek v eni
konstrukciji**



**Visoka stabilnost in
robustnost tudi v zahtevnih
vremenskih razmerah**


Soltec

Nadstreški za vhode in terase



7 letna garancija na barvanje in ALU konstrukcijo

Ostali garancijski pogoji kot je navedeno v Splošnih pogojih.



Različne kritine:

ISO panel 3 cm, laminirano kaljeno steklo ali zelena streha.




Nadstreški za vhode in terase




Možna dodatna oprema:


ZIP roloji, ALU drsni paneli (polnilo ALU ali les), stekleni drsni in zgibni paneli, LED osvetlitev, grelci, senzorji, vertikalni dekorativni stebri, brisoleji in ograje.



Zaščita pred dežjem, integrirano odvodnjavanje



Stabilnost v vetrovnih razmerah



Zaščita pred snegom

ZNAČILNOSTI PERGOL IN NADSTREŠKOV



Dolga življenjska doba



Minimalističen dizajn brez vidnih spojev



Široka izbira barv in materialov za popolno prilagoditev



Možnost nepravilnih oblik



<https://www.soltec.si/sl/splosni-pogoji-poslovanja-za-koncne-potrošnike/>


A photograph of a modern, minimalist bioclimatic pergola in a garden at dusk. The pergola is made of dark metal and has a large, illuminated vertical light fixture. It is surrounded by tall grasses and a large tree in the background. The sky is a mix of orange and blue, suggesting sunset or sunrise. The overall mood is serene and modern.

Bioklimatske pergole


Soltec bioklimatska pergola je visokokakovostna in funkcionalna rešitev, ki omogoča prilagodljivo senčenje, prezračevanje in popolno zaščito pred vremenskimi vplivi. Ko so pomične aluminijaste lamele odprte, zagotavlja nadzor nad svetlobo in zračnostjo. Ko so zaprte, pa tvorijo vodotesno streho. Minimalistična zasnova se ujema z različnimi arhitekturnimi slogi, pergolo pa je mogoče nadgraditi z dodatno opremo in jo kombinirati z drugimi Soltec nadstreški. Izdelana je iz aluminija in nerjavnega jekla, ki sta odporna na vremenske vplive. Pergola ima zato dolgo življenjsko dobo in zahteva minimalno vzdrževanje. Soltec pergola ni le zaščita, temveč nadgradnja bivanja na prostem v vseh letnih časih.




Tehnične lastnosti Postavitve




TIP 0
Brez stebrov




TIP 1
Samostoječa izvedba




TIP 2
Stenska namestitev, lamele pravokotne na steno




TIP 3
Stenska namestitev, lamele pravokotne na steno




TIP 4
Stenska namestitev, lamele vzporedne s steno




TIP 5
Stenska namestitev, lamele vzporedne s steno



TIP 6
Samostoječa izvedba, poljubna razporeditev stebrov



TIP 7
Stenska namestitev, lamele pravokotne na steno



TIP 8
Stenska namestitev, lamele pravokotne na steno

Tehnične lastnosti

Barve okvirja in lamel

Aluminijasti elementi so površinsko obdelani s prašnim lakiranjem v skladu s standardom EN 12206-1 ter smernicami GSB AL 631 ali enakovrednim certificiranim sistemom kakovosti.

SOLTEC STANDARDNE PRAŠNE BARVE

Vključene v ceno.

Osnovna paleta barv Soltec je skrbno izbrana tako, da pokriva najbolj priljubljene odtenke za sodobne zunanje prostore.



**Antracitno siva
RAL 7016**
(mikrostruktura)




RAL DB703
(mikrostruktura)



**Aluminijasto siva
RAL 9007**
(mikrostruktura)



**Aluminijasto bela
RAL 9006**
(mikrostruktura)



**Prometno bela
RAL 9016**
(mikrostruktura)



**Sivo bela
RAL 9002**
(mikrostruktura)



**Čokoladno rjava
RAL 8017**
(mikrostruktura)



**Ostriginjo bela
RAL 1013**
(mikrostruktura)

STANDARDNE PRAŠNE BARVE DOBAVITELJA PO RAL LESTVICI

Z doplačilom.

Pribitek na barvanje lamel je 1.270 EUR in pribitek na barvanje konstrukcije je 1.050 EUR.



Za večjo prilagodljivost je na voljo široka izbira barv po RAL lestvici. Naročnik ob izbiri RAL odtenka določi tudi površinsko strukturo (mat ali mikrostruktura).

RAL 1000 › RAL 9023

PRAŠNE BARVE PO KODI PROIZVAJALCA PRAHU


Po meri – individualna ponudba.

Za projekte, kjer je barva ključni del arhitekturne zgodbe, omogočamo tudi popolnoma prilagojene odtenke.

V primeru, da naročnik želi popolnoma uskladiti barvo z drugimi izdelki, posebej tistih, ki so v aluminiju, je potrebno, da naročnik poda kodo prahu in proizvajalca. V primeru večjih projektov lahko proizvajalec pripravi vzorce barv, ki jih naročnik potrdi.

Tehnične lastnosti

Dimenzije in značilnosti bioklimatske pergole



Bioklimatska pergola
SL 170/28

PROFIL 17
LAMELA 28


Bioklimatska pergola
SL 170/36

PROFIL 17
LAMELA 36

Bioklimatska pergola
SL 170/42

PROFIL 17
LAMELA 42









Model			
Lamele	200/28	200/36	200/42
Profil	170/120	170/120	170/120
Stebri	120/120	120/120	120/120
Največja dimenzija - 4 stebri	3,5 x 6,5 m	4,3 x 6,5 m	4,8 x 6,5 m
Največja dimenzija - 6 stebrov	3,5 x 9,3 m	4,3 x 9,3 m	4,8 x 9,3 m
Tip podnožja	Notranje / zunanje	Notranje / zunanje	Notranje / zunanje
Odtok za vodo	Standard / opcija	Standard / opcija	Standard / opcija
Št. odtokov za vodo	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Motorizacija	1 motor / 2 motorja	1 motor / 2 motorja	1 motor / 2 motorja












Model	Bioklimatska pergola SL 240/36 PROFIL 24 LAMELA 36	Bioklimatska pergola SL 240/42 PROFIL 24 LAMELA 42	Bioklimatska pergola SL 240/60 PROFIL 24 LAMELA 60
Lamele	200/36	200/42	270/60
Profil	240/150	240/150	240/150
Stebri	150/150	150/150	150/150
Največja dimenzija - 4 stebri	4,3 x 8 m	4,8 x 8 m	6 x 6 m
Največja dimenzija - 6 stebrov	4,3 x 9 m	4,8 x 9 m	5 x 8 m, maks. 40 m ²
Tip podnožja	Zunanje	Zunanje	Zunanje
Odtok za vodo	Standard / opcija	Standard / opcija	Standard / opcija
Št. odtokov za vodo	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Motorizacija	1 motor / 2 motorja	1 motor / 2 motorja	1 / 2 / 3 motorji

Tehnične lastnosti

Pregled nosilnih gradnikov bioklimatske pergole


Model	Bioklimatska pergola SL 170/28	Bioklimatska pergola SL 170/36	Bioklimatska pergola SL 170/42
Profili	PROFIL 17 	PROFIL 17 	PROFIL 17 
Lamele	LAMELA 28 	LAMELA 36 	LAMELA 42 
Stebri	STEBRI 	STEBRI 	STEBRI 

Vsi standardni nosilni deli so izdelani iz aluminija in nerjavnega jekla.

Model	Bioklimatska pergola SL 240/36	Bioklimatska pergola SL 240/42	Bioklimatska pergola SL 240/60
Profili	PROFIL 24 	PROFIL 24 	PROFIL 24 
Lamele	LAMELA 36 	LAMELA 42 	LAMELA 60 
Stebri	STEBRI 	STEBRI 	STEBRI 

Tehnične lastnosti


Skupna obremenitev pergol (kg/m²)



S pomočjo grafikona izberite svoj želeni model pergole glede na potrebno širino in dolžino. S petimi različnimi modeli pergole lahko dosežete najbolj ugodno razmerje med ceno in nosilnostjo, glede na potrebne dimenzije, vse do 45 m² pokrite površine.

Tehnične lastnosti

Nosilnost lamel



- **Lamela 28 / nosilnost**
- **Lamela 28 / funkcionalnost**
- **Lamela 36 / nosilnost**
- **Lamela 36 / funkcionalnost**
- **Lamela 42 / nosilnost**
- **Lamela 42 / funkcionalnost**
- **Lamela 60 / nosilnost**
- **Lamela 60 / funkcionalnost**

Ovisno do razpona lamel, lahko izberete štiri tipe lamel z različno nosilnostjo: 28, 36, 42, 60.

Na grafu sta predstavljena dva tipa nosilnosti za posamezni tip lamel: funkcionalna in mejna nosilnost. Funkcionalna nosilnost je dosežena, ko deformacija pri dani obtežbi doseže vrednost $L/200$ (L predstavlja dolžino lamele). Mejna nosilnost je dosežena, ko izkoriščenost prereza lamele doseže 80 % nosilnosti.

Pred uporabo je potrebno odstraniti vse morebitne tujke s strehe. V primeru snega in drugih dodatnih obtežb, je potrebno le-te odstraniti. Potrebno je zagotoviti prosto pot evakuaciji vode s strehe. Pri izbiri lamele je potrebno upoštevati vsaj 30 kg dodatne obtežbe, da bi zagotovili upoštevanje vsaj osnovnih naravnih vplivov.



Tehnične lastnosti

Soltec Bioklimatska Pergola


SL 170/28

Lamele	200/28
Profili	170/120
Stebri	120/120
Največja dimenzija - 4 stebri	3,5 x 6,5 m
Največja dimenzija - 6 stebrov	3,5 x 9,3 m
Tip podnožja	Notranje / zunanje
Odtok za vodo	Standard / opsijsko
Št. odtokov za vodo	2 / 3
Motorizacija	1 / 2 motorja



DODATNA OPREMA
od 64. strani



PROFIL 17



LAMELA 28




STEBRI



VISOKA ODPORNOST PROTI KOROZIJI


Okrvir in vsi standardni mehanski deli so izdelani iz aluminija in nerjavnega jekla.

SKUPNA OBREMENITEV PERGOLE (kg/m²)



Za dolžino pergole nad 6 m predlagamo dodaten steber ali naklon na dolžino 3 cm.

NOSILNOST LAMEL



Lamela 28 / nosilnost

Lamela 28 / funkcionalnost

- Priporočena dolžina lamele.
Pri obtežbi 17 kg/m², pri dolžini lamele 3,5 m, znaša pov. lamele 1/200 njene dolžine. Za zagotovitev pravilne odvodnje mora biti pov. manjši od naklona pergole.



Tehnične lastnosti

Soltec Bioklimatska Pergola

SL 170/36

Lamele	200/36
Profili	170/120
Stebri	120/120
Največja dimenzija - 4 stebri	4,3 x 6,5 m
Največja dimenzija - 6 stebrov	4,3 x 9,3 m
Tip podnožja	Notranje / zunanje
Odtok za vodo	Standard / opsijsko
Št. odtokov za vodo	2 / 3
Motorizacija	1 / 2 motorja




DODATNA OPREMA
od 66. strani

VISOKA ODPORNOST PROTI KOROZIJI


Okvir in vsi standardni mehanski deli so izdelani iz aluminija in nerjavnega jekla.

SKUPNA OBREMENITEV PERGOLE (kg/m²)




Za dolžino pergole nad 6 m predlagamo dodaten steber ali naklon na dolžino 3 cm.


PROFIL 17




LAMELA 36




STEBRI




4,3x6,5m
4 stebri



4,3x9,3m
6 stebrov



NOSILNOST LAMEL



— Lamela 36 / nosilnost

— Lamela 36 / funkcionalnost

- Priporočena dolžina lamele.
Pri obtežbi 25 kg/m², pri dolžini lamele 4 m, znaša povprečna obtežba 1/200 njene dolžine. Za zagotovitev pravilne odvodnje mora biti povprečni naklon pergole.



Tehnične lastnosti

Soltec Bioklimatska Pergola


SL 170/42

Lamele	200/42
Profili	170/120
Stebri	120/120
Največja dimenzija - 4 stebri	4,8 x 6,5 m
Največja dimenzija - 6 stebrov	4,8 x 9,3 m
Tip podnožja	Notranje / zunanje
Odtok za vodo	Standard / opsijsko
Št. odtokov za vodo	2 / 3
Motorizacija	1 / 2 motorja




DODATNA OPREMA
od 66. strani




PROFIL 17



LAMELA 42




STEBRI



VISOKA ODPORNOST PROTI KOROZIJI


Okvir in vsi standardni mehanski deli so izdelani iz aluminija in nerjavnega jekla.

SKUPNA OBREMENITEV PERGOLE (kg/m²)



Za dolžino pergole nad 6 m predlagamo dodaten stebel ali naklon na dolžino 3 cm.

NOSILNOST LAMEL



— Lamela 42 / nosilnost

— Lamela 42 / funkcionalnost

- Priporočena dolžina lamele. Pri obtežbi 30 kg/m², pri dolžini lamele 4,4 m, znaša pov. lamele 1/200 njene dolžine. Za zagotovitev pravilne odvodnje mora biti pov. manjši od naklona pergole.



Tehnične lastnosti

Soltec Bioklimatska Pergola

SL 240/36

Lamele	200/36
Profili	240/150
Stebri	150/150
Največja dimenzija - 4 stebri	4,3 x 8 m
Največja dimenzija - 6 stebrov	4,3 x 9 m
Tip podnožja	Zunanje*
Odtok za vodo	Standard / opsijsko
Št. odtokov za vodo	2 / 3
Motorizacija	1 / 2 motorja

* ob doplačilu




DODATNA OPREMA
od 66. strani


VISOKA ODPORNOST PROTI KOROZIJI

Okrvir in vsi standardni mehanski deli so izdelani iz aluminija in nerjavnega jekla.




PROFIL 24




L LAMELA




STEBRI



SKUPNA OBREMENTEV PERGOLE (kg/m²)



NOSILNOST LAMEL



Lamela 36 / nosilnost

Lamela 36 / funkcionalnost

- Priporočena dolžina lamele.
Pri obtežbi 25 kg/m², pri dolžini lamele 4 m, znaša povs lamele 1/200 njene dolžine. Za zagotovitev pravilne odvodnje mora biti povs manjši od naklona pergole.



Tehnične lastnosti

Soltec Bioklimatska Pergola

SL 240/42

Lamele	200/42
Profili	240/150
Stebri	150/150
Največja dimenzija - 4 stebri	4,8 x 8 m
Največja dimenzija - 6 stebrov	4,8 x 9 m
Tip podnožja	Zunanje*
Odtok za vodo	Standard / opsijsko
Št. odtokov za vodo	2 / 3
Motorizacija	1 / 2 motorja

* ob doplačilu




DODATNA OPREMA
od 66. strani

VISOKA ODPORNOST PROTI KOROZIJI

Okrvir in vsi standardni mehanski deli so izdelani iz aluminija in nerjavnega jekla.




PROFIL 24




LAMELA 42




STEBRI



SKUPNA OBREMENTEV PERGOLE (kg/m²)



NOSILNOST LAMEL



— Lamela 42 / nosilnost

— Lamela 42 / funkcionalnost

- Priporočena dolžina lamele.
Pri obtežbi 30 kg/m², pri dolžini lamele 4,4 m, znaša povs lamele 1/200 njene dolžine. Za zagotovitev pravilne odvodnje mora biti biti povs manjši od naklona pergole.



Tehnične lastnosti

Soltec Bioklimatska Pergola SL 240/60

Lamele	270/60
Profili	240/150
Stebri	150/150
Največja dimenzija - 4 stebri	6 x 6 m
Največja dimenzija - 6 stebrov	5 x 8 m, maks. 40 m ²
Tip podnožja	Zunanje*
Odtok za vodo	Standard / opsijsko
Št. odtokov za vodo	2 / 3
Motorizacija	1 / 2 / 3 motorji

* ob doplačilu




DODATNA OPREMA
od 66. strani

VISOKA ODPORNOST PROTI KOROZIJI

Okrvir in vsi standardni mehanski deli so izdelani iz aluminija in nerjavnega jekla.




PROFIL 24




LAMELA 60




STEBRI



SKUPNA OBREMENITEV PERGOLE (kg/m²)



NOSILNOST LAMEL



— Lamela 60 / nosilnost

— Lamela 60 / funkcionalnost

- Priporočena dolžina lamele.
Pri obtežbi 28 kg/m², pri dolžini lamele 6 m, znaša povprečna obtežba 1/200 njene dolžine. Za zagotovitev pravilne odvodnje mora biti povprečni naklon pergole.

Rešitve za nestandardne dolžine pergol

Kadar je dolžina pergole nestandardna, lamele ne zapolnijo odprtine okvirja pergole. V ta namen se uporabi ALU pokrove debeline 3 mm.



ZAKLJUČNI POKROV



Ob doplačilu.



Maks. L	100 mm
Min. L	40 mm
Debelina	3 mm





ZAKLJUČNI POKROV



Ob doplačilu.



Maks. L	100 mm
Min. L	40 mm
Debelina	3 mm



V primeru, da je L manj kot 40 mm, je možno zadnjo lamelo zožati.

Cena pokrova ali ožane lamele je 201 eur na meter.


Rešitve za nestandardne oblike

Za popolno prekritost vašega novonastalega zunanjega prostora vam z veseljem lahko ponudimo tudi kombinacijo vaše pergole s fiksno pergolo nepravilnih oblik.



TIP STREHE

D

PERGOLA + ISO PANEL




240




Rešitve za nestandardne oblike pergole

Polnilo nestandardne dimenzije je lahko **ISO panel** ali **steklo**.

POSTAVITEV / **ENOSTRANSKI TRAPEZ** / Model SL171, SL241




POSTAVITEV / **DVOSTRANSKI TRAPEZ** / Model SL172, SL242



Patent

Posebno zasnovane lamele, ki so sestavni del Soltec bioklimatske pergole, izdelane iz ekstrudiranega aluminija, so patentirane in zaščitene s patentom SI 24401 A.

Ta vodotesna strešna lamela je osnovni konstrukcijski element. V zaporedno sestavljivi kompoziciji tvori vodotesno nadkritje zunanjih površin, odporno na obremenitve, kot sta veter in sneg. Lamele se vrtijo in omogočajo odpiranje, s čimer uravnavajo senčenje in izpostavljenost soncu. To zagotavlja odličen zunanji bivalni prostor v vseh letnih časih in dolgotrajno uporabo.



TEHNIČNI OPIS SISTEMA PRODUKTA SOLTEC BIOKLIMATSKA PERGOLA SL

Produkt Soltec bioklimatska pergola SL predstavlja bioklimatsko pergolo, ki je sestavljena iz aluminijastih sestavnih delov, stebrov, nosilcev in rotirajočih lamel. Pergola je izvedena v skladu s harmoniziranim standardom SIST EN 13561. V skladu s tem standardom izdajamo tehnično soglasje in CE znak. Deklarirana lastnost po standardu je odpornost na veter do razreda 3. Izjava o skladnosti je del Navodil za uporabo in vzdrževanje.

Bioklimatska pergola kot senčilo, se razlikuje od običajno izgrajenih nadstreškov s klasično streho, ki morajo po gradbenih zakonih in predpisih biti zmožni prenašati obtežbe glede na predpise in glede na lokacijo postavitve. Bioklimatska pergola je senčilo, pri katerem je potrebno lamele v primeru večje obtežbe (veter, sneg...) odpreti, kar je navedeno v Ceniku, Katalogu in Navodilih za uporabo in vzdrževanje. Nosilnost z zaprtimi lamelami je navedena s pomočjo pripravljenih grafikonov v Katalogu in je odvisna od dimenzij pergole. V grafikonih je prikazana skupna nosilnost lamel (pomik 1/200 razpona), v odvisnosti od dodatne obtežbe in izbrane dolžine lamele. Glede na želeno nosilnost je mogoče izbrati različne tipe pergole (170/28, 170/36, 170/42, 240/36, 240/42, 240/60). Uporabnik je dolžan spoštovati in uporabljati Navodila za uporabo in vzdrževanje, ter preprečiti obremenitve, ki ne bi bile v skladu z mejno funkcionalno nosilnostjo. Soltec zato zagotavlja Navodila za uporabo in vzdrževanje ter, kot pomoč, nudi elektronske rešitve z vremenskim senzorjem, ki zagotavlja, da se lamele samodejno odprejo, v primeru večjih snežnih obtežb ali vetra.

Skupna nosilnost lamel, ki predstavlja stanje, pri katerem povprečna znaša 1/200 razpona, je skladna tudi z mejnim pomikom, ki ga Evrokod priporoča za nosilne elemente streh (SIST EN 1990). Kadar pomiki niso ključnega funkcionalnega pomena, so lahko večji, v skladu z dogovorom z naročnikom. Računski pomik zaradi lastne teže, skupaj z dovoljeno dodatno obtežbo po grafikonu, znaša 1/200 dolžine. S tem pogojem in v tem pogledu, je pergola SL zasnovana in skladna tudi z določili Evrokodov, ki sicer veljajo za izgrajene strehe, ampak le v okviru predpisane nosilnosti iz tabel.


Nadstreški za terase in vhode

Sodobni nadstreški za terase in vhode združujejo funkcionalnost, estetiko in prilagodljivost. Na voljo so različna polnila za streho: ISO paneli, steklo in zelena streha. Osnovo naših nadstreškov lahko popolnoma individualno oblikujete – z izbiro dodatne opreme, barv in materialov, kot sta aluminij in les. S tem ustvarite edinstveno rešitev, ki ne le ščiti vaš vhod ali teraso, temveč tudi dopolnjuje arhitekturni slog vašega doma ali poslovnega prostora.







Tehnične lastnosti Postavitve




TIP 0
Brez stebrov




TIP 1
Samostoječa izvedba




TIP 2
Stenska namestitev, paneli
pravokotni na steno




TIP 3
Stenska namestitev, paneli
pravokotni na steno



TIP 4
Samostoječa izvedba,
poljubna razporeditev stebrov



TIP 5
Stenska namestitev, paneli
pravokotni na steno



TIP 6
Stenska namestitev, paneli
pravokotni na steno


Novo

Postavitve nepravilnih oblik


Nepravilne oblike — trapezi — omogočajo popolno pokritost prostorov, ki niso pravokotni.

Na voljo je v 4 izvedbah trapeznih postavitv, ki izhajajo iz modelov 170 in 240.


F171 / F241




F172 / F242



F173 / F243



F174 / F244



Tehnične lastnosti

Barve

Aluminijasti elementi so površinsko obdelani s prašnim lakiranjem v skladu s standardom EN 12206-1 ter smernicami GSB AL 631 ali enakovrednim certificiranim sistemom kakovosti.

SOLTEC STANDARDNE PRAŠNE BARVE

Vključene v ceno.


Osnovna paleta barv Soltec je skrbno izbrana tako, da pokriva najbolj priljubljene odtenke za sodobne zunanje prostore.



Antracitno siva
RAL 7016
(mikrostruktura)



Aluminijasto siva
RAL 9007
(mikrostruktura)



Prometno bela
RAL 9016
(mikrostruktura)



Čokoladno rjava
RAL 8017
(mikrostruktura)



RAL DB703
(mikrostruktura)



Aluminijasto bela
RAL 9006
(mikrostruktura)



Sivo bela
RAL 9002
(mikrostruktura)



Ostrigino bela
RAL 1013
(mikrostruktura)

STANDARDNE PRAŠNE BARVE DOBAVITELJA PO RAL LESTVICI

Z doplačilom.



Za večjo prilagodljivost je na voljo široka izbira barv po RAL lestvici. Naročnik ob izbiri RAL odtenka določi tudi površinsko strukturo (mat ali mikrostruktura).

RAL 1000 › RAL 9023

STANDARDNE BARVE STREHE / LOPE / STENSKIH PANELOV

Vključene v ceno.

Barva panelov je tovarniška in ni prašna. To pomeni, da ni povsem skladna z barvo konstrukcije. Garancija panelov se prenaša od dobavitelja.

Standard za ISO panel 3 cm (duoton).

Sivo bela
RAL 9002



Sivo bela
RAL 9002

Aluminij bela
RAL 9006



Sivo bela
RAL 9002

Antracit siva
RAL 7016



Sivo bela
RAL 9002

Sivo bela
RAL 9002



Aluminij bela
RAL 9006

Sivo bela
RAL 9002




Antracit siva
RAL 7016

Tehnične lastnosti

F

Dimenzije in značilnosti nadstreškov

Nadstrešek s streho iz ISO panela zagotavlja odlično toplotno izolacijo in zaščito pred vremenskimi vplivi. Zaradi svoje trpežne in sodobne zasnove je primeren za vhode, terase ali parkirišča. Možna je kombinacija z bioklimatsko pergolo, kar omogoča enoten videz in še večjo prilagodljivost zunanjega prostora.



Nadstrešek

F170

PROFIL 17

Nadstrešek

F240

PROFIL 24







Model		
Profil	170/120	240/150
Stebri	120/120	150/150
Največja dimenzija - 4 stebri	3 x 6 m	6 x 6 m
Največja dimenzija - 6 stebrov	3 x 9 m	6 x 9 m
Tip podnožja	Notranje / zunanje	Notranje / zunanje
Odtok za vodo	Standard / opcija	Standard / opcija
Št. odtokov za vodo	2 / 3	2 / 3
Maks. skupna obremenitev	140 kg/m ²	140 kg/m ²

* tehnična specifikacija velja za vse podtipе 171.

F

Tehnične lastnosti

Pregled nosilnih gradnikov


Model	Nadstrešek F170	Nadstrešek F240
Profili	PROFIL 17 	PROFIL 24 
Sekundarni profili	SEKUNDARNI PROFIL R150 	SEKUNDARNI PROFIL R160 
Stebri	STEBRI 	STEBRI 

Vsi standardni nosilni deli so izdelani iz aluminija in nerjavno jekla.



Tehnične lastnosti

F Soltec Nadstrešek F170, F171, F172, F173, F174



Strešna kritina	ISO paneli 3 cm
Okvir	170/120
Sekundarni profil	150/50
Steber	120/120
Širina maks.	4000 mm
Dolžina maks. na 4 stebrih	6000 mm
Dolžina maks. na 6 stebrih	9150 mm
Sidranje (opcija: barvanje ali INOX)	Zunanje 150 - galvanizirano
Št. iztokov vode	2 / 3
Maks. skupna obremenitev	140* kg / m ²



DODATNA OPREMA
od 64. strani


* Nadstrešek za avto je zasnovan v skladu s standardi Eurocode. Sestavljen je v skladu s standardom EN 1090. Predpisane maksimalne obremenitve so izračunane za maksimalno kombinirano obremenitev 140 kg/m². Te obremenitve so že pomnožene z varnostnimi faktorji in vključujejo obremenitve vetra in snega.

INOX
STAINLESS
STEEL




* tehnična specifikacija velja za vse podtipa 171.


PROFIL 17




STEBRI



SEKUNDARNI PROFILI



STREHA



LASTNOSTI STREHE


Pri modelu F je okvir nadstreška horizontalen. Polnilo, ISO panel, pa je znotraj okvirja nameščeno pod naklonom 2 %.

IZTOKI VODE

Iztoki za vodo se nahajajo na stebrih P1, P5, P3.



VISOKA ODPORNOST NA KOROZIJO

Vsi deli okvirja so narejeni izključno iz aluminija in nerjavnega jekla.



Tehnične lastnosti

F | Soltec Nadstrešek F240, F241, F242, F243, F244



Strešna kritina	ISO paneli 3 cm
Okvir	240/150
Sekundarni profil	160/80
Steber	150/150
Širina	6000 mm
Maks. dolžina na 4 stebrih	6000 mm
Maks. dolžina na 6 stebrih	9150 mm
Sidranje (opcija: barvanje ali INOX)	Zunanje 150 - galvanizirano
Št. iztokov vode	2 / 3
Maks. skupna obremenitev	140* kg/m ²



DODATNA OPREMA
od 64. strani


* Nadstrešek za avto je zasnovan v skladu s standardi Eurocode. Sestavljen je v skladu s standardom EN 1090. Predpisane maksimalne obremenitve so izračunane za maksimalno kombinirano obremenitev 140 kg/m². Te obremenitve so že pomnožene z varnostnimi faktorji in vključujejo obremenitve vetra in snega.

INOX
STAINLESS
STEEL




* tehnična specifikacija velja za vse podtipе 171.


PROFIL 24




STEBRI



SEKUNDARNI PROFIL



STREHA



LASTNOSTI STREHE

Pri modelu F je okvir nadstreška horizontalen. Polnilo, ISO panel, pa je znotraj okvirja nameščeno pod naklonom 2 %.

IZTOKI VODE






Iztoki za vodo se nahajajo na stebrih P1, P5, P3.

VISOKA ODPORNOST NA KOROZIJO

Vsi deli okvirja so narejeni izključno iz aluminija in nerjavnega jekla.

Model **F170**


F

Konfiguracije
strehe za **4** stebre
3 PANELI / standard**4 PANELI** / po meri**4 PANELI** / standard**5 PANELOV** / po meri**5 PANELOV** / standard


Model F170

F | Konfiguracije strehe za 6 stebrov


6 PANELOV / po meri




6 PANELOV / standard



7 PANELOV / po meri



7 PANELOV / standard




Model **F170**


F

Konfiguracije
strehe za **6** stebrov


8 PANELOV / po meri



8 PANELOV / standard




9 PANELOV / po meri




Model F240

F | Konfiguracije strehe za 4 stebre


3 PANELI / standard




4 PANELI / po meri




4 PANELI / standard




5 PANELOV / po meri



5 PANELOV / standard



6 PANELOV / po meri




Model F240


F

Konfiguracije strehe za 6 stebrov


6 PANELOV / po meri




6 PANELOV / standard



7 PANELOV / po meri




7 PANELOV / standard




Model F240

F | Konfiguracije strehe za 6 stebrov


8 PANELOV / po meri



8 PANELOV / standard



9 PANELOV / po meri




Tehnične lastnosti

G

Dimenzije in značilnosti nadstreškov

Nadstrešek lahko prilagodite svojim potrebam in estetiki objekta z različnimi vrstami kritine, kot so kaljeno laminirano steklo ali zelena streha. Steklena streha prepušča naravno svetlobo, ustvarja občutek prostornosti in ohranja odprtost prostora, medtem ko zelena streha izboljšuje toplotno izolacijo, uravnava temperaturo in prispeva k naravnemu hlajenju.



Nadstrešek G170

PROFIL 17

Nadstrešek G240









PROFIL 24

Model		
Profil	170/120	240/150
Stebri	120/120	150/150
Največja dimenzija - 4 stebri	3 x 5 m	3 x 7 m
Največja dimenzija - 6 stebrov	3 x 9 m	3 x 9 m
Tip podnožja	Notranje / zunanje	Notranje / zunanje
Odtok za vodo	Standard / opcija	Standard / opcija
Št. odtokov za vodo	2 / 3	2 / 3
Maks. skupna obremenitev	240 kg/m ²	240 kg/m ²



Tehnične lastnosti

Pregled nosilnih gradnikov

Model	Nadstrešek G170		Nadstrešek G240	
Profili	PROFIL 17 		PROFIL 24 	
Sekundarni profili	SEKUNDARNI PROFIL R80 	NOSILNI PROFIL ZA STEKLO K75 	SEKUNDARNI PROFIL R150 	NOSILNI PROFIL ZA STEKLO K75 
Stebri	STEBRI 		STEBRI 	



Aluminijasti profili, lamele in stebri. Vsi standardni deli so izdelani iz nerjavnega jekla.



G

Tehnične lastnosti

Soltec Nadstrešek G170



Strešna kritina	Steklo
Okvir	170/120
Sekundarni profil	150/50
Steber	120/120
Širina	3000 mm
Dolžina na 4 stebrih	5000 mm
Dolžina na 6 stebrih	9000 mm
Sidranje (opcija: barvanje ali INOX)	Zunanje 150 - galvanizirano
Št. iztokov vode	2 / 3
Maks. skupna obremenitev	240* kg / m ²



DODATNA OPREMA
od 64. strani


* Nadstrešek za avto je zasnovan v skladu s standardi Eurocode. Sestavljen je v skladu s standardom EN 1090. Predpisane maksimalne obremenitve so izračunane za maksimalno kombinirano obremenitev 240 kg/m². Pozicije stebrov so prikazane za obtežbo 140 kg/m². Za obtežbo 240 kg/m² je maksimalen razmik med stebri 3m. Te obremenitve so že pomnožene z varnostnimi faktorji in vključujejo obremenitve vetra in snega.

INOX
STAINLESS
STEEL




* tehnična specifikacija velja za vse podtipa 171.


PROFIL 17




STEBRI




SEKUNDARNI PROFILI



NOSILNI PROFIL ZA STEKLO K75



STREHA



60 kg/m²
maks. skupna obremenitev
Sekundarni nosilni profil na vsakih 900 mm



140 kg/m²
maks. skupna obremenitev
Sekundarni nosilni profil na vsakih 600 mm



240 kg/m²
maks. skupna obremenitev
Sekundarni nosilni profil na vsakih 300 mm, stebri na maks. 3 m

LASTNOSTI STREHE

Pri modelu G je streha vidno horizontalna z minimalnim naklonom.

IZTOKI VODE

Iztoki za vodo se nahajajo na stebrih P1, P5, P3.

VISOKA ODPORNOST NA KOROZIJO



Vsi deli okvirja so narejeni izključno iz aluminija in nerjavnega jekla.



G

Tehnične lastnosti

Soltec Nadstrešek G240



Strešna kritina	Steklo
Okvir	240/150
Sekundarni profil	160/80
Steber	150/150
Maks. širina	4 m (pri dolžini 5 m), 3 m (pri dolžini 6 m)
Maks. dolžina na 4 stebrih	7000 mm
Maks. dolžina na 6 stebrih	9000 mm
Sidranje (opcija: barvanje ali INOX)	Zunanje 150 - galvanizirano
Št. iztokov vode	2 / 3
Maks. skupna obremenitev	240* kg / m ²



DODATNA OPREMA
od 64. strani


* Nadstrešek za avto je zasnovan v skladu s standardi Eurocode. Sestavljen je v skladu s standardom EN 1090. Predpisane maksimalne obremenitve so izračunane za maksimalno kombinirano obremenitev 240 kg/m². Pozicije stebrov so prikazane za obtežbo 140 kg/m². Za obtežbo 240 kg/m² je maksimalen razmik med stebri 3m. Te obremenitve so že pomnožene z varnostnimi faktorji in vključujejo obremenitve vetra in snega.

INOX
STAINLESS
STEEL




* tehnična specifikacija velja za vse podtipa 171.

PROFIL 24




STEBRI




SEKUNDARNI PROFILI



NOSILNI PROFIL ZA STEKLO K75



STREHA



60 kg/m² maks. skupna obremenitev
Sekundarni nosilni profil na vsakih 900 mm



140 kg/m² maks. skupna obremenitev
Sekundarni nosilni profil na vsakih 600 mm



240 kg/m² maks. skupna obremenitev
Sekundarni nosilni profil na vsakih 300 mm, stebri na maks. 3 m

LASTNOSTI STREHE

Pri modelu G je streha vidno horizontalna z minimalnim naklonom.

IZTOKI VODE

Iztoki za vodo se nahajajo na stebrih P2, P6, P4.

VISOKA ODPORNOST NA KOROZIJO

Vsi deli okvirja so narejeni izključno iz aluminija in nerjavnega jekla.

G | Dodatne možnosti


Tipi streh

MODEL 1

Steklena streha

Sekundarni profil K75

Laminirano, kaljeno steklo 66.2



60 kg/m² maks. skupna obremenitev

Sekundarni nosilni profil na vsakih 900 mm



140 kg/m² maks. skupna obremenitev

Sekundarni nosilni profil na vsakih 600 mm



240 kg/m² maks. skupna obremenitev


Sekundarni nosilni profil na vsakih 300 mm, stebri na maks. 3 m



MODEL 2

Zelena streha

Sekundarni profil R100



60 kg/m² maks. skupna obremenitev

Sekundarni nosilni profil na vsakih 900 mm



120 kg/m² maks. skupna obremenitev

Sekundarni nosilni profil na vsakih 600 mm



200 kg/m² maks. skupna obremenitev

Sekundarni nosilni profil na vsakih 300 mm, stebri na maks. 3 m





Kombinirani nadstreški

Kombinirani nadstrešek je inovativna rešitev, ki omogoča popolno prilagoditev zunanjega prostora. S svojo modularno zasnovo združuje več možnosti strešnih materialov in oblik. Kombiniramo lahko pergolo, stekleni nadstrešek, ALU nadstrešek, in zeleni nadstrešek z ozelenitvijo. Ne glede na vaše želje in potrebe, kombinirani nadstrešek ponuja prilagodljive dimenzije ter estetsko in funkcionalno rešitev, ki bo izboljšala vaš zunanji prostor ter ustvarila idealno okolje za sprostitev, druženje ali delo na prostem.



Tipi kombinacij strehe pergol in nadstreškov

Kombinirani nadstrešek je inovativna rešitev, ki omogoča popolno prilagoditev zunanjega prostora. S svojo modularno zasnovo združuje več možnosti strešnih materialov in oblik – od elegantne pergole, sodobnega steklenega nadstreška, robustnega ALU nadstreška, do okolju prijaznega zelenega nadstreška z ozelenitvijo.


TIP STREHE

A


PERGOLA + PERGOLA



170




240




TIP STREHE

B


STEKLO + PERGOLA



170




240




TIP STREHE

C


STEKLO + ISO PANEL



170



240




Pribitek na kombiniranje nadstreška s steklom je 490 EUR / m² stekla.


TIP STREHE

D


PERGOLA + ISO PANEL



170



240



Pribitek na kombiniranje pergole s ISO paneli je 300 EUR / m² ISO panela.

Fiksna steklena streha


Pri kombinaciji pergole in steklenega nadstreška, se uporabljajo lepljena kaljena stekla visoke kakovosti debelin 12 oz. 16 mm. S tem dodatkom omogočimo več svetlobe v notranjih bivalnih prostorih.



Steklena streha se izvede z namenskimi aluminijastimi profili z gumijastim tesnilom in se kombinira s pergolo SL170 ali SL240.

PREČNA POSTAVITEV

Nosilci stekla so postavljeni v prečni smeri, vzporedno z lamelami.




Maks. ŠIRINA stekla:

800 mm

iz lepljenega in kaljenega stekla 66.2, debeline 12 mm.

VZDOLŽNA POSTAVITEV

Nosilci stekla so postavljeni vzdolžno, prečno na lamele in na sekundarni nosilec.



Maks. ŠIRINA stekla:

1200 mm


iz lepljenega in kaljenega stekla 88.2, debeline 16mm.





Dodatna oprema

Dodatna oprema, omogoča popolno prilagoditev vašim potrebam. Z njo lahko ustvarite prijeten ambient, zaščitite prostor pred vetrom, soncem ali radovednimi pogledi ter podaljšate uporabo zunanje prostora skozi vse leto. Odkrijte širok nabor dodatkov, ki vaše nadstreške spremenijo v popolnoma funkcionalen in estetsko dovršen del vašega doma.



Pregled dodatne opreme

ZIP ROLO / K130

→ str. 70



Zaščita pravokotnih površin pred soncem, vetrom in radovednimi pogledi.

BRISOLEJI / E300

→ str. 83



Namenjeni dinamičnemu zapiranju bočnih površin.

DRSNI PANELI / H50 LES

→ str. 73



Paneli preko rolerjev drsno vpeti v zgornje vodilo.

DRSNI PANELI / H50 ALU

→ str. 73



Paneli preko rolerjev drsno vpeti v zgornje vodilo.

FIKSNE STENE / FW25


→ str. 77



Fiksne stene so izvedene kot stene v delni ali polni dolžini stranic nadstreška ali pergole.

FIKSNE STENE / FI30 ISO

→ str. 77



Fiksne stene so izvedene kot stene v delni ali polni dolžini stranic nadstreška ali pergole.

STEKLENI DRSNİ PANELI / G1 → str. 79

Stekleni drsni paneli, izdelani iz 10 mm kaljenega stekla, ponujajo zaščito pred vetrom in dežjem.

STEKLENI ZGIBNI PANELI / G2 → str. 81

Zgibni paneli omogočajo odpiranje in pakiranje posameznih panelov.

VERTIKALNI STEBRI / R120 → str. 87

Posamezne vertikalne stebre pergole lahko zamenjamo za skupino manjših vertikalnih stebrov.

DEKORATIVNI STROP → str. 89

Lesene letvice nadstrešku dodajo naraven in tople videz, medtem ko ALU letvice zagotavljajo sodobno in minimalistično estetiko.

OGRAJA / TIP 1 → str. 85

ALU ograja je izvedena iz horizontalnih in vertikalnih varjenih profilov, ki so vpeti med stebre.

DODATKI → str. 98

Grelci
str. 91



Senzorji
str. 91



LED luči
str. 92



Vtičnice
str. 92





Upravljanje
str. 92



Ključavnice
str. 80, za steklo

Dodatna oprema

ZIP rolo K130



ZIP roloji so namenjeni učinkoviti zaščiti pravokotnih površin pred soncem, vetrom in radovednimi pogledi.

Izdelani so iz ALU profilacije in zgornje kasete dimenzije 120 x 130 mm, v katero se navije platno. Screen platno je izdelano iz steklenih vlaken, prevlečenih s PVC, ki omogoča tudi do 5-krat manjše pregrevanje, zaščito pred bleščanjem, regulacijo osvetlitve, transparentnost – pogledi ven (OF=3 % ali 6 %) in zasebnost posebej v dnevnem času. Bočna ZIP vodila, v katerih sta montirana poseben plastičen profil in varjena zadruga, platnu omogočata popolno drsenje po vodilu brez praznega prostora ob robu platna. Utežni profil zagotavlja dobro napeto platno tudi v primeru blagega vetra.

Maks. višina H	2800 mm
Maks. dolžina L	6500 mm

UPRAVLJANJE:

Upravljanje roloja je na motorni pogon preko daljinca. Na željo stranke lahko dodamo tudi senzor, ki omogoča avtomatski dvig roloja v primeru vetra več kot 40 km/h.



KOLEKCIJA HELIOSCREEN SERGÉ · OF 3%


Sergé je profesionalno screen platno, tkano iz steklenih vlaken prevlečenih s PVC v razmerju 41,5 % stekleno vlakno / 58,5 % PVC. Keper vzorec tkanja zagotavlja izjemno dimenzijsko stabilnost in odlično napetost v ZIP sistemu. Faktor odprtosti OF 3% zagotavlja optimalno toplotno udobje in vizualno udobje, obenem pa ohranja pogled navzven in naravno svetlobo v prostoru – zasebnost je zagotovljena čez cel dan.



108101 sivo-bela



108108 siva



108118 sivo-črna



118113 črno-rjava



117101 biserno-bela



117117 biserna



116101 laneno-bela

KOLEKCIJA MERMET NEXO · OF 6%

Nexo screen platno je narejeno iz steklenih vlaken, prevlečenih s PVC v razmerju 41 % stekleno vlakno / 59 % PVC. Platno ima višji faktor odprtosti 6 %, ki prepušča več indirektno svetlobe – idealno za terase in prostore, kjer želite ohraniti odprtost in panoramski razgled. Ponuja dobro zaščito pred bleščanjem in sončnim sevanjem in ponuja odlično razmerje med ceno in kakovostjo.




00020002 bela



00020007 biserno-bela



00010002 sivo-bela



00010001 siva




00010003 sivo-črna



00030006 črno-bronasta



00030003 črna



Dodatna oprema

Drsni paneli H50



Drsni paneli so narejeni iz ALU okvirja H50 in so preko rolerjev drsno vpeti v zgornje vodilo.

Na voljo so kot fiksne ali drsne stene, ki omogočajo prilagoditev glede na potrebe prostora. Drsni paneli imajo zaustavitev integrirano v končni točki vodila, če niso fiksirani na željeni lokaciji. Z drsenjem po spodnjem vodilu omogočajo stabilno in dolgotrajno stransko zaščito prostora.

Vsi ALU deli - okvir in vodila - so prašno barvani v željeni RAL barvi.

Maks. višina H	3000 mm
Maks. dolžina L	1400 mm




LES / TIP

H50 L



Polnilo drsnih panelov je izvedeno v lesenih romboidnih letvicah sibirskega macesna dimenzije 20 x 70 mm v rastru minimalno 20 mm. Lesene letvice ustvarjajo toplo in prijetno estetiko in panelom dajejo naraven videz.



H50 A

TIP / ALU




Polnilo drsnih panelov je izvedeno z ALU letvicami dimenzij 10 x 50 mm v rastru minimalno 20 mm. Aluminijske letvice so trpežne, odporne na vremenske razmere in ne potrebujejo posebnega vzdrževanja.


SISTEM 1 VODILA



SISTEM 2 VODIL




SISTEM 3 VODIL




PREREZ H50 L

F170 IN G170




F240 IN G240




PREREZ H50 L IN A

SISTEM 1 VODILA




SISTEM 2 VODIL




PREREZ H50 L IN A


SISTEM 1 VODILA



SISTEM 2 VODIL



SISTEM 3 VODIL





Dodatna oprema


Fiksne stene FW25 in FI30



LES / TIP FW25



ISO PANEL / TIP FI30



Fiksne stene so izvedene kot stene v delni ali polni dolžini stranic nadstreška ali pergole. Pritrjene so na sekundarne stebre, ki so vpeti v nosilni okvir in v tla.

Na voljo so kot fiksne stene, ki omogočajo prilagoditev glede na potrebe prostora. Izvedemo jih lahko z ISO paneli ali z letvicami iz sibirskega macesna.

Vsa nosilna konstrukcija je iz aluminija, prašno barvana v željeni RAL barvi. Macesnove letvice so v natur izvedbi.

ISO paneli so iz barvane in pocinkane pločevine s 3 cm izolacijo in se lahko dobavijo v klasičnih Soltec barvah.

FW25
maks. dolžina
(les macesen)

4000* mm


FI30
maks. dolžina
(ISO paneli)

6000* mm



* brez vidnega spoja

PREREZ FW25 IN FI30

SIBIRSKI MACESEN




ISO PANEL





PREREZ FW25 IN FI30

SIBIRSKI MACESEN



ISO PANEL



Dodatna oprema


Stekleni drsni paneli G1



Stekleni drsni paneli, izdelani iz 10 mm kaljenega stekla, ponujajo zaščito pred vetrom in dežjem, hkrati pa ohranjajo odprtost prostora.


Vpeti so v ALU drsni profil na rolerjih na spodnjem vodilu. Drsni sistem omogoča enostavno premikanje panelov z drsenjem po zgornjem vodilu. Vsak stekleni panel ima vertikalne prozorne gumi profile, ki zagotavljajo tesnjenje. Ob stebru je vertikalni ALU profil, v katerega se zapre stekleni panel. Stekleni paneli se na vodilih odpirajo levo, desno ali sredinsko. Zaustavijo se na končnih točkah, dodatno pa je mogoče naročiti ključavnice.

F170 in G170 maks. št. vodil	4 vodila
F240 in G240 maks. št. vodil	5 vodil
Maks. širina panela	1200 mm
Maks. višina panela	2800 mm




F170 IN G170


SISTEM 2 VODIL



SISTEM 3 VODIL




SISTEM 4 VODIL




F240 IN G240


SISTEM 2 VODIL




SISTEM 3 VODIL



SISTEM 4 VODIL



SISTEM 5 VODIL



KLJUKE IN KLJUČAVNICE



STANDARNA

Varnostna ključavnica, ki vključuje zgornjo ključavnico z metakrilatnim ročajem in spodnjo ključavnico, s funkcijo prezračevanja.

kat. št.: C-0001



KLJUKA S KLJUČEM

Vrata vključujejo nerjavečo jekleno ključavnico. Na voljo sta kratki ali standardni ročaj.

kat. št.: C-0002



Dodatna oprema

Stekleni zgibni paneli G2



Razprostrti stekleni paneli.




Zloženi stekleni paneli.

Zgibni paneli omogočajo odpiranje in pakiranje posameznih panelov, s čimer zagotovimo večjo odprtost prostora.


Posamezni elementi se zložijo kot harmonika, kar nam daje popolno odpiranje in prilagodljivost prostora. Vodenje omogočata zgornje in spodnje vodilo, panel pa drsi po spodnjem vodilu. Izdelani so iz 10 mm kaljenega stekla, ki zagotavlja varnost in vzdržljivost, tesnenje pa zagotavlja prozorno gumi tesnilo. Kot dodatno opremo je mogoče naročiti tudi ključavnico.

Maks. št. panelov	12
Maks. širina panela L	650 mm
Maks. višina panela H	2800 mm

ČELNI POGLED



PREREZ



Dodatna oprema

Brisoleji E300




Odperti pogled.

Vertikalne ALU lamele E300 –
brisojeji, so namenjene dinamičnemu
zapiranju bočnih površin.


Ročna rotacija brisolejev zagotavlja prilagodljivo senčenje in prezračevanje, uravnavanje prehoda svetlobe in toplote ter omogoča zaprt ali delno odprt prostor. Lamelle so elipsoidne oblike dimenzije 300 x 50 mm, drsno vpete med ALU vodila zgoraj in spodaj. Vsi ALU deli so prašno barvani v željeni standardni RAL barvi.

Maks. št. lamel	20
Maks. višina lamel H	2800 mm


ČELNI POGLED



PRIKAZ PREKRIVANJA LAMEL





PREREZ



Dodatna oprema

Ograja TIP 1



ALU ograja je izvedena iz horizontalnih in vertikalnih varjenih profilov, ki so vpeti med stebre. Ograja je izvedena v dolžino po merah in prašno barvana v željeni RAL.

TIP

1A

Maks. dolžina ograje	do 3500 mm
Ležeče cevi	60/40
Pokončne cevi	30/30

Ograja Tip 1A je primerna za razpore med stebri do 3,5 m in je izdelana iz ležečih cevi 40 x 60 mm in pokončnih cevi 30x30 mm v rastru 120 mm.


TIP

1B

Maks. dolžina ograje	do 4500 mm
Ležeče cevi	80/40
Pokončne cevi	30/30


Ograja Tip 1B je primerna za razpore med stebri do 4,5 m in je izdelana iz ležečih cevi 40 x 60 mm in pokončnih cevi 30x30 mm v rastru 120 mm.

ČELNI POGLED



Dodatna oprema

Vertikalni okrasni stebri R120



Posamezne vertikalne stebre pergole lahko zamenjamo za skupino manjših vertikalnih stebrov, ki poudarijo estetsko vrednost nadstreška. Tako vpetje omogoča lebdeči izgled strehe in dodatno senčno zaščito.

Profil	120/60
Maks. višina stebrov	3000 mm
Za steber 120/120 se uporabi	4 zunanjih stebrov
Za steber 150/150 se uporabi	5 zunanjih stebrov



Zunanje stebre se uporabi namesto standardnih stebrov, tako da se standardni stebri z njimi nadomestijo.

ZA MODELE F170 IN G170

Zunanji okrasni stebri R120 se lahko namestijo kot okrasni stebri ali kot nosilni stebri. Kot nosilni lahko nadomestijo standarden pravokoten steber 120/120 v gruči štirih stebrov R120, kjer je eden od teh stebrov uporabljen za odvod vode.

ZA MODELE F240 IN G240

Zunanji okrasni stebri R120 se lahko namestijo kot okrasni stebri ali kot nosilni stebri. Kot nosilni lahko nadomestijo standarden pravokoten steber 150/150 v gruči petih stebrov R120, kjer je eden od teh stebrov uporabljen za odvod vode.



Dodatna oprema

Dekorativeni strop iz lesenih ali ALU letvic



Ni možen za
bioklimatsko
pergolo




Lesene letvice nadstrešku dodajo naraven in topel videz, medtem ko ALU letvice zagotavljajo sodobno in minimalistično estetiko. Med letvice je možna vgradnja LED svetil.

Maks. dolžina letvic brez vidnega spoja:

Lesene letvice	4000 mm
ALU letvice	6000 mm

PRESEK



LES / TIP


S1



Pod streho nadstreška modela F in G je mogoče namestiti dodatni strop iz lesenih romboidnih letvic.

Možni tipi lesenih lamel:

- Sibirski macesen - dimenzije 20 x 70 mm v rastru minimalno 20 mm.
- Termo bor - dimenzije 26 x 68 mm v rastru minimalno 20 mm.



ALUMINIJ / TIP


S2



Izvedba dekorativnega stropa je lahko tudi iz aluminijastih letvic. Letvice so prašno barvane v izbrani RAL barvi.

ALU lamele:

- Aluminijaste letvice dimenzije 30 x 50 mm v rastru minimalno 30 mm.



Dodatki

Za več udobja

GRELCI



Grelec HELIOSA

kat. št.: B1510AB1102, B1510AB1202



Grelec BURDA

kat. št.: BURDA1, BURDA2, BURDA3

SENZORJI



Senzor za veter

kat. št.: B1606CAA001



Senzor za dež

kat. št.: B1606CB0002



Senzor za temperaturo

kat. št.: B1606CC0001



Multi-senzor za veter, sonce, dež, sneg in temperaturo

kat. št.: B1606CB0001



Oddajnik

kat. št.: B1606BAA009

LED LUČI


LED LUČI

LED luči lahko vgradimo v vrtljive lamele, med letvice dekorativnega stropa ali v sekundarne profile nadstreška. Intenzivnost osvetlitve je možno regulirati z daljinskim upravljalcem. Možno je izbrati različne dolžine (0,5 m, 1 m in 1,5 m) ter različne tipe svetlob (nevtralna in topla bela).



LED LUČI NAD ŽLEBOM

LED luči je mogoče vgraditi nad žleb nosilca 240. Namestijo se po celotnem obodu žleba pergole. Cena je 80 eur na meter.




TOČKOVNE LUČI



VTIČNICA

kat. št.:
B1607BA0005



LUČ NA STEBRU



UPRAVLJANJE



Daljinski upravljalnik

kat. št.:
B1606ABA003



Daljinski upravljalnik Somfy IO

kat. št.: B1606AFA005,
B1606AFA007



Vmesnik Daisy

kat. št.: B1606ABC001



Sidranje


Možnosti zunanjega sidranja

Zunanja sidra se uporablja kjer je predviden veter več kot 80 km/h.


ZAŠČITA:

- galvanizacija
- galvanizacija + barvanje
- nerjavno jeklo / INOX


ZUNANJE 1




Stebri 120/120




Stebri 150/150




ZUNANJE 2




Stebri 120/120




Stebri 150/150




ZUNANJE 3




Stebri 120/120




Stebri 150/150




ZUNANJE 4



Stebri 120/120



Stebri 150/150



Sidranje



Možnosti notranjega sidranja

ZAŠČITA:


- galvanizacija,
- nerjavno jeklo / INOX

NOTRANJE 1

Pri širini
in dolžini
nadstreška
pod 3m.





Stebri 120/120





NOTRANJE 2

Na
nadstreških
pri vetru do
80 km/h.



Stebri 120/120


Stebri 150/150



Sidranje

Stenska montaža

STANDARD





OPCIJA 1

Dodatno plačilo.

ZAŠČITA:

- galvanizacija
- galvanizacija + barvanje
- nerjavno jeklo / INOX

Za obstoječe fasade.
Sidro se montira v okroglo izvrtino v fasadi.




OPCIJA 2

Dodatno plačilo.

ZAŠČITA:

- galvanizacija
- galvanizacija + barvanje
- nerjavno jeklo / INOX

Za montažo pred izvedbo fasade.




OPCIJA 3

Dodatno plačilo.

ZAŠČITA:

- galvanizacija
- galvanizacija + barvanje
- nerjavno jeklo / INOX

Za montažo pred izvedbo fasade.



Odvodnjavanje


Možnosti odvodnjavanja

TIP

P1

Vertikalni iztok vode preko žleba z ALU cevjo premera $\varnothing$ 50 mm.


Položaj iztoka in vrsta iztoka morata biti označena na načrtu.



TIP

P2


Horizontalni odtok vode skozi nosilec z ALU cevjo premera $\varnothing$ 50 mm.



TIP



H

Horizontalni odtok vode skozi nosilec s PVC cevjo premera $\varnothing$ 50 mm.



TIP

V



Odpornost na veter za pergole in nadstreške

BIOKLIMATSKE PERGOLE

Serijska Soltec bioklimatskih pergol je zasnovana kot zunanji bivalni prostor in ni namenjena stalnemu bivanju. Okvir pergole z lamelami lahko zadrži močne sile, ki so odvisne od razpona in dodatnih obtežb, podanih v tabelah nosilnosti. Kvaliteta Soltec bioklimatskih pergol je zagotovljena z izdelavo v skladu s standardom za sisteme senčenja EN 13561. Vsem izdelanim pergolam pripada svoje tehnično soglasje in CE znak. V skladu s standardom EN 13561 obstajajo štiri razredi za odpornost proti vetru.

Razred	0	1	2	3
Hitrost vetra upor	< 28 km/h	maks.28 km/h	maks.38 km/h	49 km/h
Beaufort merilna skala	< 4	4	5	6
EN 13561 pritisk		4 kg/m ²	7 kg/m ²	11 kg/m²

Vse konstrukcije Soltec bioklimatske pergole z vrtljivimi lamelami so odobrene za najvišji razred vetra 3. Zasnovali smo konstrukcijo z lamelami, ki lahko prenaša še večje možne obremenitve. Konstrukcija lahko prenese obremenitve vetra do 60 km/h. Pri vetru nad 60 km/h morajo biti lamele odprte, prav tako vsi dodatni elementi, roloji pa dvignjeni in paneli zloženi v skrajno lego. Na ta način lahko konstrukcija prenese obremenitve do 120 km/h. Zato priporočamo senzor za veter in vreme, ki samodejno odpre lamele.

Hitrost vetra in razmerje med hitrostjo in silo vetra različni standardi obravnavajo različno. Na to vplivajo tudi okoliščine, kot so lokacija in oblika terena, prisotnost večjih objektov ali stavb v bližini. Konstrukcija je dimenzionirana v skladu z Evrokodi.

NADSTREŠKI


Maksimalna vertikalna sila, ki jo prenese nadstrešek, je kombinirana in faktorirana maksimalna sila v skladu s standardi EN 1990 in EN 1991. Nadstreški so dimenzionirani na skupno navedeno maksimalno silo, ki zajema vse faktorirane obremenitve vetra, snega in lastne teže.

Pred namestitvijo nadstreškov mora stranka pridobiti soglasje svojega projektanta za skladnost in ustreznost izbranega tipa nadstreška ter tipa temeljenja.


Pri kombiniranih nadstreških je potrebno upoštevati nosilnosti in pravila za nadstreške.

EVROKOD: ODVISNOST VETER / OBREMENITVE


Teren 0




Teren I




Teren II



Teren III




Teren IV




PRIKAZ RAZMERJA HITROSTI VETRA IN PRITISKA:

PRITISK NA STREHO



- Teren 0 / Pritisk na streho
- Teren I / Pritisk na streho
- Teren II / Pritisk na streho
- Teren III / Pritisk na streho
- Teren IV / Pritisk na streho

OSNOVNI PRITISK PO STANDARDU EN 1991-1-4



- Teren 0 Osnovni pritisk
- Teren I Osnovni pritisk
- Teren II Osnovni pritisk
- Teren III Osnovni pritisk
- Teren IV / Osnovni pritisk

BEAUFORTOVA LESTVICA:

Beaufort številka	Hitrost vetra [km/h]	Opis	Razmere na zemljiščih
0	<1	Brezvetrje	Brezvetrje. Dim se dviga navpično.
1	1-5	Zelo lahkoten vetrič	V dimu je vidno gibanje vetra.
2	6-11	Lahkoten vetrič	Veter se čuti na izpostavljeni koži. Listi šumijo.
3	12-19	Nežen vetrič	Listi in manjše vejice v nenehnem gibanju.
4	20-28	Zmerni vetrič	Veter dviguje prah in papir. Majhne veje se začnejo premikati.
5	29-38	Svež vetrič	Premikajo se veje zmerne velikosti. Majhna drevesa se začnejo zibati.
6	39-49	Močan vetrič	Velike veje v gibanju. Žvižganje, slišno v nadzemnih žicah. Uporaba dežnika postane težka. Prazne plastične posode za smeti se prevrnejo.
7	50-61	Močan veter, zmerna nevihta, blizu nevihte	Cela drevesa v gibanju. Potreben je napor za hojo proti vetru. Nihanje nebotičnikov lahko občutijo zlasti ljudje v zgornjih nadstropjih.
8	62-74	Sveža nevihta	Vejice zlomljene z dreves. Avtomobili zavijajo na cesti.
9	75-88	Močna nevihta	Večje veje se odlomijo z dreves, nekaj manjših dreves pa prevrne. Prevrnejo se gradbene/začasne table in barikade. Poškodbe cirkuških šotorov in nadstreškov.
10	89-102	Popolna nevihta	Drevesa so odlomljena ali izruvana, mladike upognjene in deformirane, slabo pritrjene asfaltne skodle in skodle v slabem stanju se odlepijo s streh.
11	103-117	Silovita nevihta	Razširjena škoda na vegetaciji. Večja poškodba večine strešnih površin, asfaltne ploščice, ki so se zaradi starosti zvile in/ali zlomile, se lahko popolnoma odlomijo.
12	>117	Orkanska sila	Občutna in razširjena škoda na vegetaciji, nekaj polomljenih oken, strukturne poškodbe mobilnih hišic in slabo zgrajenih lop in hlevov. Stvari lahko premetava.

Splošni prodajni pogoji in garancija

1. UVODNE DOLOČBE

- 1.1 Ti splošni pogoji poslovanja se uporabljajo za urejanje pravic in obveznosti med SOLTEC d.o.o., s sedežem na naslovu Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija, Evropska unija, matična številka: 5412277000, davčna številka SI 48773867 (v nadaljevanju "SOLTEC") in kupcem. Kot kupec se razume vsaka fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve SOLTEC za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik).
- 1.2 Izrazi uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo pomen kot je določen v teh splošnih pogojih ali v sledečih listinah SOLTEC: obrazcu za naročilo, ponudbi, potrditvi naročila, računu, načrtih ali specifikacijah, razen če ti splošni pogoji določajo drugače. Če izrazi uporabljeni v teh splošnih pogojih nimajo razlage v teh splošnih pogojih ali listinah SOLTEC, se v prvi vrsti, če je to možno in primerno, uporablja razlaga izraza, ki je enaka običajni razlagi znotraj relevantnega trga/industrije. V nasprotnem primer se izraz razlaga v skladu z razlago iz slovarja.
- 1.3 Ti splošni pogoji poslovanja predstavljajo del pogodbe sklenjene med SOLTEC in kupcem. Pogoji, ki so navedeni v teh splošnih pogojih, imajo prednost pred vsemi morebitnimi splošnimi pogoji poslovanja kupcev, ki za SOLTEC niso zavezujoči, razen če je SOLTEC to izrecno sprejel v pisni obliki.
- 1.4 Ti splošni pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani pergola-agava.si in soltec.si, kupec pa si jih lahko prenese, shrani oziroma reproducira na svojo elektronsko napravo preko internetne povezave, dostopne na spletni strani soltec.si in pergola-agava.si.

2. PONUDBA

- 2.1 SOLTEC izdelava ponudbo na osnovi podatkov podanih s strani kupca po (elektronski) pošti ali na osnovi parametrov vnesenih s strani kupca v obrazcu na spletni strani soltec.si in pergola-agava.si. Ustna naročila in dogovori niso dovoljeni. Velja izključno pisna komunikacija. Ponudba velja samo za količine in opise, ki so navedeni v ponudbi. Ponudba velja 30 dni od prejema ponudbe oz. dni oziroma do datuma, navedenega v ponudbi s strani SOLTEC oziroma v roku, kot ga določi SOLTEC.
- 2.2 SOLTEC po plačilu avansa, ki je naveden v ponudbi*, izvede meritve pri kupcu. Meritve opravlja SOLTEC ali pooblaščenca oseba SOLTEC. V primeru napake pri meritvah, opravljenih s strani SOLTEC ali pooblaščenca osebe SOLTEC, bo SOLTEC odpravil napako na lastne stroške. V primeru, da so podatki v ponudbi* podani s strani kupca različni od opravljenih meritev in se tvori obnovljena ponudba (aneks k ponudbi*), skleneta na osnovi meritev SOLTEC in kupec aneks k ponudbi**. V kolikor kupec ne želi skleniti aneksa k ponudbi**, SOLTEC lahko odstopi od ponudbe, pri čemer SOLTEC nato v roku 30 dni po odstopu kupcu vrne prejeti avans zmanjšan za stroške, ki jih je imel SOLTEC z izpolnjevanjem ponudbe do trenutka odstopa od ponudbe in znašajo: strošek administrativnih del 7 % od vrednosti ponudbe; strošek začetne in nadaljnje ure za potovanje do lokacije meritev 25 EUR; strošek kilometrine 0,49 EUR/km; strošek začetne in nadaljnje ure za opravljene meritve 49 EUR, začetna in nadaljevalna ura inženiringa in projektiranja 76 EUR, in naročilo materiala v višini 30% vrednosti ponudbe.
- 2.3 Stranka je dolžna biti prisotna oziroma zagotoviti prisotnost svojega pooblaščenega predstavnika na vnaprej dogovorjenih meritvah. Stranka lahko termin meritev brez dodatnih stroškov prestavi ali odpove, če o tem izvajalca pisno obvesti najmanj 48 ur pred dogovorjenim terminom. V kolikor stranka ali njen predstavnik na dogovorjenih meritvah ni prisoten brez pravočasnega obvestila, ima izvajalec pravico obračunati stroške po dejanskih stroških in ceniku (točka 2.6 splošnih pogojev poslovanja), v kolikor meritev ni mogoče izvesti in je potreben ponovni prihod.
- 2.4 Kupec je dolžan pred sprejemom ponudbe oziroma potrditvijo ponudbe natančno pregledati ponudbo (preveriti skice in podatke), saj ponudba zavezuje obe pogodbeni stranki. V primeru nejasnosti je dolžan pisno zahtevati od SOLTEC pojasnitev nejasnih podatkov. SOLTEC pa bo pisno odgovoril na kupčevo pisno zahtevo v zvezi z razjasnitvijo nejasnosti.
- 2.5 Za sprejem ponudbe oziroma potrditev naročila se šteje katerokoli naslednje dejanje:
 - Pisna potrditev naročila – ponudbe;
 - Izvedba predplačila (delno ali v celoti);
 - Izročitev dolgoročnega sredstva za zavarovanje;
 - Podpis pogodbe ali dogovora o sklenitvi posla/dogovora o naročilu;
 - Morebitne izpolnitve pogodbenih obveznosti.V vseh zgoraj navedenih primerih se šteje, da je kupec ponudbo sprejel, da je vsebino ponudbe natančno proučil, da mu je vsebina ponudbe razumljiva in ustreza njegovim zahtevam brez pripomb. Potrditev naročila s strani kupca pomeni, da je kupec seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev, kateri so navedeni na spletni strani <https://www.soltec.si/sl/splosni-pogoj-poslovanja-za-končne-potrošnike/>.

- 2.6 Kupec ima pravico opovedati že sprejeto ponudbo oziroma potrjeno naročilo. V tem primeru se kupec zavezuje SOLTECU povrniti vse nastale stroške, ki so mu zaradi izvrševanja posla nastali. Pred potrditvijo aneksa k ponudbi znašajo stroški: strošek administrativnih del 7 % od vrednosti ponudbe; strošek začetne in nadaljnje ure za potovanje do lokacije meritev 25 EUR; strošek kilometrine 0,49 EUR/km; strošek začetne in nadaljnje ure za opravljene meritve 49 EUR; začetna in nadaljevalna ura inženiringa in projektiranja 76 EUR / uro in naročilo materiala v višini 30% vrednosti ponudbe. Po potrditvi aneksa k ponudbi dodatno tudi stroški proizvodnje v višini 50% vrednosti ponudbe.
- 2.7 Ponudba, katere sestavni del je tudi predračun, velja 30 dni od datuma izdaje ponudbe oziroma do datuma, navedenega v ponudbi s strani SOLTEC oziroma v roku, kot ga določi SOLTEC.
- 2.8 Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med kupcem in SOLTEC morajo biti pisni, dodatni ustni dogovori so neveljavni, v kolikor niso naknadno pisno potrjeni.
- 2.9 Vsaka sprememba dokumentacije, ko je le-ta že potrjena (torej po potrjenem aneksu k ponudbi), se obračuna dodatno najmanj v vrednosti 300 EUR ali po nastalih stroških.
- 2.10 Vsebina ponudbe, vključno z izračuni in opisi, ki jih izdela ali pripravi SOLTEC oziroma vse listine, ki so bile izdelane s strani SOLTEC, ostanejo v lasti SOLTEC, ter ima zgolj in samo SOLTEC pravice intelektualne lastine na teh listinah in se kupec strinja, da so informacije podane v le-teh zaupne in se ne smejo razkriti ali drugače uporabiti brez predhodnega pisnega soglasja SOLTEC.

3. ODSTOP OD POGODBE

- 3.1 Ker so Soltec izdelki izdelani natančno po navodilih kupca in prilagojeni njegovim osebnim potrebam, odstop od pogodbe ni možen. Prav tako ni možno vračilo izdelka, ko je izdelek že izdelan.

4. CENE

- 4.1 Vse cene v ponudbi, obrazcu za naročilo, potrditvi naročila, računih ali drugih listinah SOLTEC, ki so namenjene kupcu, so v evrih in vsebujejo višino davka na dodano vrednost. Višina davka na dodano vrednost je prikazana posebej, pri čemer je stopnja davka na dodano vrednost določena v skladu z veljavnimi predpisi s področja davka na dodano vrednost.
- 4.2 Cene izdelkov ne vključujejo stroškov montaže, dostave oziroma poštnine, pakiranja, zavarovanja, carine, pristojbine za izvoz, tranzit, uvoz in stroške morebitnih drugih dovoljenj ter potrebnih potrdil. Tako navedene stroške krije kupec. Če so ti stroški navedeni na ponudbi, obrazcu za naročilo, potrditvi naročila, računih ali drugih listinah SOLTEC, si SOLTEC pridržuje pravico do spremembe višine teh stroškov, če se izdatki, na katerih temeljijo ti stroški, zvišajo.
- 4.3 Morebitni popusti morajo biti dogovorjeni pisno, razen če je popust že naveden na ponudbi, obrazcu za naročilo, potrditvi naročila, računih ali drugih listinah SOLTEC.

- 4.4 SOLTEC si pridržuje pravico do spremembe cen v primeru, da pride do spremenjene količine, barve, velikosti ali drugih dejstev, ki so osnova za izračun cene.
- 4.5 SOLTEC si pridržuje pravico do spremembe cen izdelkov in storitev navedenih v ceniku, katalogu, tarifah in drugih obvestilih ter oglasil v tisku, z letaki, po radiu, televiziji ali vabilom k ponudbi brez predhodnega obvestila.
- 4.6 Do zahteve SOLTEC po spremembi cene navedene v ponudbi ali pogodbi lahko pride, če so se v času od sklenitve pogodbe ali sprejema ponudbe, zvišale cene za elemente (npr. podražitev surovin, energetike, ipd.), na podlagi katerih je bila določena cena v ponudbi ali pogodbi.
- 4.7 Morebitna dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi ali pogodbi, ter jih kupec pisno odobri, gredo v breme kupcu in se kupcu dodatno zaračunajo. SOLTEC lahko izvede nujna nepredvidena dela tudi brez poprejšnjega soglasja kupca, če ga zaradi njihove nujnosti ni mogoče predhodno priskrbeti. SOLTEC mora o tako izvedenih delih nemudoma obvestiti kupca in ima pravico od kupca zahtevati plačilo za opravljena nujna nepredvidena dela.

5. POGOJI PLAČILA

- 5.1 Na podlagi povpraševanja po posameznem proizvodu, se na zahtevo kupca pripravi ponudba oz. predračun v pisni obliki ter se le-ta posreduje na želeni naslov. Kupec je pred potrditvijo naročila dolžan natančno pregledati ponudbo/predračun (preveriti podatke, skice...) in v primeru nejasnosti zahtevati dodatno obrazložitev proizvajalca.
- 5.2 Če ni drugače določeno na ponudbi, pogodbi ali računu, mora biti plačilo za izdelek SOLTEC poravnano pred odpremo izdelkov.
- 5.3 Kupec poravnava kupnino na transakcijski račun sedeža SOLTEC, ki je naveden v ponudbi, pogodbi ali računu. Kupec je dolžan poravnati kupnino v skladu z dogovorjenimi roki plačila. V primeru zamude s plačilom oziroma neplačila ima SOLTEC pravico zahtevati zakonite oziroma dogovorjene zamudne obresti, od dneva zapadlosti posameznega zneska v plačilo do dneva plačila.
- 5.4 Kupec ima pravico do zavrnitve računa v roku 8 (osem) dni po prejemu računa. Zavrnitev računa mora biti pisna, pravočasna in utemeljena. Za uveljavitev pravice do zavrnitve računa mora kupec le to poslati SOLTEC po redni pošti na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ali na elektronski naslov: finance@soltec.si (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). SOLTEC bo na zavrnitev računa odgovoril v roku 15 dni po prejemu zavrnitve računa.
- 5.5 V primeru, da kupec dobavo izdelkov podaljša (to je, sam prestavi rok prevzema na kasnejši termin, kot mu je bil določen s strani SOLTEC oziroma stvar kupcu ni izročena zaradi njegove zamude, vendar ne več kot 60 dni), se kupcu dodatno zaračuna skladiščenje (ležarinja) po veljavem ceniku SOLTEC. Prav tako s trenutkom, ko kupec pride v zamudo, nanj preide celotna nevarnost naključnega uničenja in/ali poškodovanja stvari.
- 5.6 Plačilni pogoji po sprejeti ponudbi ali pogodbi ostanejo nespremenjeni tudi v primeru, da je prevoz, dobava, namestitve, zagon ali prevzem proizvodov ali storitev kasnejša ali preprečena zaradi razlogov, na katere SOLTEC ne more vplivati.
- 5.7 V primeru, da kupec zamuja s plačilom enega obroka cene oziroma s plačilom celotne cene določene v ponudbi ali pogodbi, lahko SOLTEC odstopi od pogodbe ali sprejete ponudbe in ima pravico zahtevati odškodnino.
- 5.8 SOLTEC ima z namenom zavarovanja plačila za svoje delo in povračila za porabljeni material ter druge terjatve iz sprejete ponudbe ali pogodbe, zastavno pravico na stvareh, ki jih je izdelal ali popravil za kupca, kot tudi na drugih predmetih, ki mu jih je izročil kupec v zvezi z njegovim delom, vse dokler jih ima v posesti in dokler jih prostovoljno ne neha imeti. Kupec lastninsko pravico na blagu pridobi z izročitvijo blaga kupcu.
- 5.9 Morebitno grajanje napak ali uveljavljanje garancije po opravljeni montaži, ne zadrži obveznosti plačila celotne vrednosti cene po sprejeti ponudbi ali pogodbi.

6. IZDAJA IN PREJEMANJE E-RAČUNOV

- 6.1 Kupec izrecno soglaša, da mu podjetje Soltec d.o.o. račune, dobropise in opomine pošilja izključno v elektronski obliki na njegov dogovorjeni e-naslov. E-račun v celoti nadomešča tiskani račun.
- 6.2 Šteje se, da je e-račun vročen z dnem, ko je poslan na e-naslov kupca. Kupec prevzema polno odgovornost za redno pregledovanje e-poštnega predala (vključno z mapo "vsiljena pošta").
- 6.3 Kupec potrjuje, da bo e-račun obravnaval kot verodostojno knjigovodsko listino. Kupec se zaveda dolžnosti elektronskega arhiviranja prejetih e-računov v njihovi izvorni digitalni obliki.
- 6.4 Kupec je dolžan o vsaki spremembi e-naslava pisno obvestiti Soltec d.o.o. v roku 8 dni od nastale spremembe. V nasprotnem primeru se šteje vročitev na stari naslov za opravljeno.
- 6.5 Kupec se zaveda, da običajna e-pošta ni 100 % varen medij in prevzema tveganja, povezana z morebitnim nepooblaščenim dostopom tretjih oseb do njegove e-pošte.

7. ČAS PROIZVODNJE IN DOBAVNI ROK

- 7.1 Čas proizvodnje/proizvodni rok, določen s strani SOLTEC, začne teči po plačilu avansa, potrjenih meritvah, aneksu k ponudbi in potrjenih načrtih za izvedbo (skici ali dispozicijski risbi) s strani kupca. Proizvodni rok določa SOLTEC upoštevajoč ponudbo-povpraševanje in zasedenost proizvodnje, ter v tako določenem proizvodnem roku SOLTEC izdelava naročen proizvod. Letni in zimski kolektivni dopust, ki je napovedan s strani SOLTEC, se ne šteje v proizvodni rok in podaljša dobavni rok za čas trajanja kolektivnega dopusta. SOLTEC kupca pisno ali na drug primeren način obvesti o roku dobave najmanj 3 (tri) dni pred možnim prevzemom blaga oziroma pričetkom montaže.
- 7.2 V primeru kakršnihkoli nepričakovanih zapletov ali zamude, bo kupec o tem prejel obvestilo preko elektronske pošte ali navadne pošte, v katerem bo naveden predvideni čas proizvodne in/ali rok dostave naročila. SOLTEC ne odgovarja za kakršno koli izgubo dohodka kupca ali škodo, ki bi nastala zaradi zamude pri dobavi.
- 7.3 Čas proizvodnje in/ali dobavni roki na ceniku, ponudbi, pogodbi ali računu SOLTEC se podaljšajo, če:
 - informacije, ki jih zahteva SOLTEC od kupca za izvršitev sprejete ponudbe ali sklenjene pogodbe, niso prejete pravočasno;
 - SOLTEC in kupec pisno soglašata, da se čas proizvodnje in/ali dobavni rok podaljša;
 - SOLTEC in kupec pisno soglašata, da se čas proizvodnje in/ali dobavni rok podaljša;
 - SOLTEC ne more pravočasno proizvajati izdelkov zaradi ovir, ki jih SOLTEC kljub skrbnemu ravnanju ne more preprečiti, kot so zlasti epidemije, pandemije in višja sila;
 - kupec zamuja z delom v zvezi z ustrezno predprilavo prostora za montažo Soltec izdelkov ali kupec zamuja z izpolnjevanjem plačilnih pogojev.
- 7.4 V primeru, da se čas proizvodnje in/ali dobavni rok skladno s 6.3 točko teh splošnih pogojev podaljša, se kupec in SOLTEC pisno dogovorita za razumno podaljšanje roka.
- 7.5 SOLTEC dobavi blago, če kupec izpolni svoje predhodne obveznosti, kot so te določene v teh splošnih pogojih, ponudbi ali pogodbi. V primeru, da kupec odkloni oziroma ne izpolni svojih obveznosti v razumnem roku, lahko SOLTEC odstopi od pogodbe in zahteva povračilo nastale škode. S trenutkom, ko je blago pripravljeno za dostavo kupcu, a to ni izvedeno zaradi neizpolnjevanja obveznosti s strani kupca, na kupca preide celotna nevarnost naključnega uničenja in/ali poškodovanja blaga.
- 7.6 SOLTEC ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi kakršne koli zamude pri proizvodnji in je posledica višje sile.

8. MONTAŽA

- 8.1 Termin izvedbe montaže je fiksno določen s strani SOLTEC in je kupcu sporočen najmanj 3 (tri) dni vnaprej po elektronski pošti ali navadni pošti. Termin montaže ni mogoče prestaviti na željo kupca brez predhodnega soglasja SOLTEC oziroma pooblaščenega izvajalca montaže.

- Kupec mora biti ob montaži prisoten osebno ali preko pooblaščenega osebe.
- Kupec je odgovoren za odstranitev vseh ovir, ki bi lahko motile montažo, vključno s starimi konstrukcijami, pohištvom ali drugimi predmeti.
- Kupec je dolžan pred montažo odstraniti vse druge ovire, ki bi lahko motile tekoč potek montaže, in tako omogočiti neoviran potek del. Taki elementi so med drugim žlebovi, odtoki, keramika, leseni podi, okenke police in drugi predmeti, ki bi lahko ovirali montažo.
- Kupec je dolžan ob montaži zagotoviti prost dovoz in dostop do mesta montaže, brezplačno zagotoviti električno napetost 220V ter po potrebi tudi lestve, odre in dvigalo, če ni drugače določeno v sprejeti ponudbi ali pogodbi.
- Kupec je dolžan zagotoviti, da je montažna podlaga ustrezno pripravljena, ravna, stabilna in primerna za montažo. Stroški morebitnih dodatnih del, ki nastanejo zaradi nepravilne montažne podlage ali prisotnosti ovir na strani kupca, bremenijo kupca.
- V primeru, da montaža zaradi nepravilne podlage ali ovir na strani kupca ni izvedljiva v dogovorjenem terminu, se novi termin montaže določi šele po odpravi pomanjkljivosti in izvedbi dodatnega plačila, ki ga določi SOLTEC.
- 8.2 Kupec je dolžan zagotoviti napajalni kabel speljan skozi elektro varovalko. Kabel mora biti primeren za obremenitev od 500 W do 2 kW, odvisno od opreme izdelka. V primeru dodatne opreme grelcev, je potrebno predvideti dodatno moč 1,5 kW za 1 grelec.
- 8.3 Predmet dela je montaža izdelka na lokaciji pri stranki, pri čemer je kupec dolžan zagotoviti statično ustrezno podlago na točkah fiksacije. V primeru izdelka pergola in carport, je to primeren zdrav in statično trden beton. Možna je fiksacija v jekleno konstrukcijo ali leseno konstrukcijo, v kolikor proizvajalec dovoljuje in potrjuje dodatno obremenitev za montažo pergole ali nadstreška.
- 8.4 Po potrjenem naročilu sta kupec in SOLTEC že uskladila predmet dela, za tehnično izvedbo pa SOLTEC organizira meritve.
- 8.5 Kupec ali njegov pooblaščenec je dolžan sodelovati in potrditi dogovorjene meritve in vse dogovorjene elemente za izvedbo del.
- 8.6 Kupec je dolžan spoštovati dogovorjene roke za izvedbo. V kolikor kupec v potrjenem in dogovorjenem terminu nima pripravljenih pogojev za izvedbo meritev, niso vse nastale stroške napitve SOLTEC monterja ali s strani SOLTEC pooblaščenega izvajalca.
- 8.7 SOLTEC lahko odpove potrjeno montažo iz razloga višje sile, vremena ali bolezni.
- 8.8 SOLTEC monter ali s strani SOLTEC pooblaščen izvajalec je dolžan na osnovi prodanega izdelka opraviti tehnične meritve in definirati vse podrobnosti:
- način fiksacije,
 - odtoke za vodo,
 - pripravljenost elektro priklopa na napajalni kabel,
 - tesnjenje okvirja izdelka na zid v primeru zidne fiksacije,
 - ter vse ostale zahteve kupca v primeru, da želi spremembe ali dopolnila.
- Vse kar ni zgoraj navedeno in kupec želi ali je potrebno za uspešno montažo, se opredeljuje kot dodatno delo, katerega kupec izvede sam ali to izvede SOLTEC monter oziroma s strani SOLTEC pooblaščen izvajalec, v kolikor je za to kompetenten in pod pogojem, da za dodatna dela SOLTEC monter oziroma s strani SOLTEC pooblaščen izvajalec in kupec podpiseta zapisnik o dodatnih delih, kjer so definirani predmet dela, količina, enota mere, cena na enoto mere in skupna vrednost, katero bo kupec plačal ob končnem obračunu skupaj z izdelkom podjetju SOLTEC.
- 8.9 SOLTEC ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi tretjih oseb, s katerimi se je dogovarjal kupec brez vednosti Soltec-a, na objektu med fazo montaže.
- 8.10 Kupec je dolžan po zaključku montaže s SOLTEC oziroma strani SOLTEC pooblaščenega izvajalca montaže pregledati objekt in podpisati primopredajni zapisnik, v katerem se označijo vse morebitne pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru se šteje, da je bilo blago prevzeto brez napak oziroma nima pomanjkljivosti. Napake, ki niso bile pisno prijavljene ob prevzemu, se obravnavajo v okviru reklamacijskega postopka, ne kot razlog za zavrnitev. Ob prevzemu se izvede tudi kratko izobraževanje za uporabo izdelka ter preda Navodila za uporabo in vzdrževanje. S podpisom primopredajnega zapisnika kupec potrjuje prevzem izdelka ter, da je bil seznanjen in razume uporabo izdelka na osnovi Navodil.
- V primeru, da kupca ni na lokaciji ob napovedanem datumu montaže, lahko izvajalec po zaključeni montaži naredi "samopredajo" na način, da:
- fotografira ali izdela videopostenek montiranega izdelka, s čimer SOLTEC dokazuje, da so dela izvedena;
 - Navodila za uporabo in vzdrževanje izdelka pusti na lokaciji, skupaj z daljinskim upravljalnikom;
 - na prejemni zapisnik zapiše, da je izdelek uspešno montiran v popolnosti delujoč ter, da kupec ni prisoten za prevzem;
 - navedena dokumentacija se kupcu preda skupaj z računom po e-pošti.
- Po tem postopku se smatra, da so dela v celoti zaključena in predana. Kupec se v okviru pogodbe odpoveduje pravici ponovno zahtevati predajo del ali izobraževanje vezano za izdelek.
- 8.11 V kolikor gre za montažo pergole na način, da se ta pritrujuje na fasado, bodo takšni posegi izvedeni izključno na željo kupca. Tesnjenje, ki je izvedeno med pergolo in objektom, je izvedeno tako, da voda ne prodira med pergolo in fasado v primeru da neravnine na fasadi niso večje kot 1 cm. Enako velja za talno fiksacijo. Izvedeno tesnjenje ni namenjeno kakršnikoli zaščiti osnovnega objekta pred vodo. SOLTEC ne prevzema odgovornosti za posege na objektu ali poškodbe osnovne izolacije. V kolikor kupec ne želi pritrditve pergole na fasado, SOLTEC omogoča postavitev pergole na štirih stebrih.
- 8.12 S podpisom primopredajnega zapisnika, kupec SOLTEC odvezuje kakršne koli odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala zaradi posegov v obstoječi objekt.
- 8.13 Kupec je odgovoren za pripravo morebitno potrebne dokumentacije za upravne postopke in za pridobitev vseh potrebnih gradbenih dovoljenj, v primeru, da so le ta potrebna.
- 8.14 Morebitno grajanje napak ali uveljavljanje garancije po opravljeni montaži, ne zadrži obveznosti plačila celotne vrednosti cene po sprejeti ponudbi ali pogodbi.
- ## 9. GARANCIJA
- 9.1 Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu, računu, ponudbi ali pogodbi. SOLTEC jamči za njegovo kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga kupec uporablja v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Garancijski rok prične teči z dnem izročitve blaga. Stroški popravil, ki niso zajeti v garanciji, bremenijo kupca.
- 9.2 Če želi kupec uveljavljati garancijo, mora to storiti tako, da SOLTEC predloži izpolnjen obrazec za uveljavljanje garancije, garancijski list, kopijo primopredajnega zapisnika, kopijo računa in opis razlogov za uveljavljanje garancije skupaj s fotografijami, v katerem se zapiše tudi zahtevana izbirna pravica glede rešitve garancije (npr. popravilo, zamenjava itd.). Za uveljavitev garancije mora kupec vse zahtevane listine SOLTEC poslati po redni pošti na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ali na elektronski naslov: servis@soltec.si (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). SOLTEC upravičeno zahtevka sporoči v roku 15 dni od prejema zahtevka za uveljavljanje garancije.
- 9.3 V primeru, da je zaradi uveljavljanje garancije potrebno blago dostaviti SOLTEC, se le to dostavi ali pošlje po predhodni odobritvi SOLTEC na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija.
- 9.4 Garancija je prenehala veljati, če se kupec ali tretja oseba loti neprimerne ali nepravilne uporabe, spreminjanja ali popravila, pri čemer se za neprimerno ali nepravilno uporabo šteje ravnanje kupca v nasprotju z namenom izdelka ali v nasprotju s priloženimi navodili. Kot neprimerna ali nepravilna uporaba se šteje kakršna koli zloraba, nevarno ravnanje, nepravilna ali kompulzivna uporaba in nepravilno popravilo ali spremembe. SOLTEC ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči nepooblaščen uporaba izdelkov in/ali so rezultat njihove uporabe zunaj parametrov zmogljivosti, ki so posebej določeni za vsako določeno vrsto izdelka.

- 9.5 Garancija tudi ne velja v primeru škode nastale iz izdelku v primeru višje sile, to je zlasti med nevarnimi vremenskimi razmerami, nemiri, civilnimi motnjami ali vojno, ter tudi v primeru škode nastale zaradi barvanja ter vrtnanja opravljenega s strani kupca ali tretje osebe, korozije, soli, začasne ali trajne spremembe okoljskih dejavnikov. Višja sila kupcu ne daje pravice razrešiti pogodbe ali zahtevati kakršno koli povračilo od SOLTEC.
- 9.6 Izvedba kakršnih koli električnih priključkov, ozemljitev in morebitnih posegov na električnih sistemih mora biti izvedena s strani SOLTEC oziroma s strani SOLTEC pooblaščenega osebe. Vsi posegi, ki jih izvedejo nepooblaščen osebe, se štejejo za neprimerno ali nepravilno uporabo in zato garancija ni veljavna.
- 9.7 Garancija izdelkov SOLTEC velja:
- Bioklimatska pergola, nadstrešek, zunanja kuhinja, dodatna oprema
 - Ogradje ALU: 7 let
 - Motorji: 2 leti
 - LED luči: 1 leto
 - Elektronski deli: 2 leti
 - Tkanina: 2 leti
 - ISO paneli: 10 let – Garancija za ISO panele velja le ob upoštevanju vseh pogojev in zahtev, ki jih določi dobavitelj ISO panelov.
 - Drugi deli in komponente: 2 leti
 - Drugi proizvodi: ZIP roloji, drsni/zložljivi/dvižni paneli, brisoleji, balkoni: 2 leti
- 9.8 Kupec mora v primeru uveljavljanja garancije za blago najprej zahtevati odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupnem roku 60 dni od dneva, ko je SOLTEC prejel zahtevo za odpravo napak, lahko kupec razreši pogodbo ali zahteva tudi znižanje kupnine. Pri vračanju ali znižanju kupnine se upošteva, da se vrednost komponent izdelka s časom zmanjšuje, z izjemo motorjev in avtomatizacije (kontrolne enote, transformatorji in drugi obstoječi elektronski deli), in sicer tako, da je vrednost komponent:
- in 2. leto 100 % prvotne vrednosti;
 - leto 60 % prvotne vrednosti;
 - leto 40 % prvotne vrednosti; in
 - leto 20 % prvotne vrednosti
- ## 10. ODGOVORNOST ZA NAPAKE
- 10.1 Kupec je dolžan prejeto stvar na običajen način pregledati in o očitnih napakah obvestiti SOLTEC najkasneje v roku 2 mesecev od dneva ko je bila napaka odkrita, in sicer, na način, da o napaki obvesti SOLTEC po redni pošti na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ali na elektronski naslov: servis@soltec.si (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti).
- 10.2 Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova skrite stvarne napake, če o napaki obvesti SOLTEC v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec SOLTEC o napakah obvesti osebno ali po redni pošti na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ali na elektronski naslov: servis@soltec.si (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). SOLTEC ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
- 10.3 Kupec mora SOLTEC obvestiti o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in predložiti kopije računa, na lastne stroške in v določenem roku. Kupec mora SOLTEC omogočiti pregled izdelka.
- 10.4 Kupec, ki je pravilno obvestil SOLTEC o napaki, ima pravico od SOLTEC zahtevati, da:
- odpravi napako na blagu ali
 - vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 - blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 - vrne plačani znesek.
- Pravice kupca iz te točke ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil SOLTEC.
- 10.5 Napaka na izdelku je stvarna:
- če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno/normalno rabo ali za promet;
 - če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila SOLTEC znana oziroma bi mu morala biti znana;
 - če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 - če je SOLTEC izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
- 10.6 Možna so manjša odstopanja v barvi pri dobavljenih izdelkih, glede na fotografije, prikazane na spletnih straneh, v tiskanih dokumentih in na različnih družbenih medijih. Ocenjevanje videza prašno barvane površine v skladu s smernicami glede enakomernosti barve, sijaja in strukture se izvaja brez pripomočkov, pri razpršeni dnevni svetlobi, z razdalje ≥ 3 m za zunanje elemente in ≥ 2 m za notranje elemente. Napake, ki s te razdalje niso vidne, niso priznane kot napaka.
- Reklamacija ne velja v naslednjih primerih:
- če reklamacija ni podana v zahtevanem roku,
 - če k reklamaciji ni predložena (original ali kopija) računa,
 - če se ugotovi, da je poškodba posledica kupčevega nepravilnega ali
 - malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile.
- 10.7 Odgovornost za premičnine pod pergolo – Pergola je zunanje senčilo in ni vodotesna ali zaprta konstrukcija. Njena osnovna funkcija je zaščita pred soncem in običajnimi vremenskimi vplivi, ne pa zagotavljanje popolne zaščite premičnin, pohištva ali drugih predmetov, nameščenih pod pergolo. SOLTEC ne odgovarja za morebitne poškodbe, zmnoženje ali druge posledice, ki nastanejo na premičninah, pohištvo ali drugih predmetih, nameščenih pod pergolo. Vse premičnine, pohištvo ali drugi predmeti morajo biti ustrezno zaščiteni ali odstranjeni na lastno odgovornost kupca. Ta določila se nanaša na vse vrste vremenskih vplivov, vključno z dežjem, snegom, vetrom ali stranskimi padavinami, ki lahko pridejo pod odprto konstrukcijo pergole.
- ## 11. ZAŠČITA BLAGOVNE ZNAMKE IN PREPOVED NJENEGA BLATENJA
- 11.1 Kupec se zavezuje, da brez izrecnega pisnega dovoljenja SOLTEC ne bo uporabljal, reprodiciral ali širše distribuiral blagovne znamke, logotipa ali drugih zaščitenih elementov podjetja.
- 11.2 Kupec se zavezuje, da ne bo objavljaj, širil ali na kakršen koli način posredoval informacij, izjav ali slik, ki bi bile napačne, zavajajoče ali namenjene škodovanju ugleda podjetja SOLTEC ali njegovih izdelkov, vključno z blagovno znamko podjetja.
- 11.3 V primeru ugotovljene kršitve zgoraj navedenih določil si SOLTEC pridržuje pravico, da:
- od kupca zahteva takojšen umik sporne vsebine;
 - začasno ali trajno omeji dostop do svojih storitev ali izdelkov;
 - uveljavlja odškodninske ali druge pravice po zakonu, če nastane škoda.
- 11.4 Ta določila ne omejujejo pravice kupcev do izražanja mnenja ali utemeljene kritike, ki temelji na resničnih dejstvih in je izražena v okviru dopustne komunikacije.
- ## 12. REŠEVANJE SPOROV
- 12.1 Razen, če obvezna pravila države, kjer ima kupec stalno prebivališče, ne določajo drugače:
- se za presojo veljavnosti teh splošnih pogojev in za izpolnitev vseh obveznosti po konkretnem pogodbenem razmerju uporablja veljavno pravo Republike Slovenije;
 - SOLTEC in kupec bosta morebitne spore reševala sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, se bodo spori, ki izvirajo iz konkretnega pogodbenega razmerja ali iz teh splošnih pogojev reševali pred stvarno pristojnim sodiščem v Vrškem.
- ## 13. KONČNE DOLOČBE
- 13.1 Ti splošni pogoji so veljavni od dne 21.01.2025 in se lahko spremenijo.
- Zadnja sprememba 08-04-2026

Naši produkti



Soltec **Bioklimatska pergola**

Izdelujemo inovativne bioklimatske pergole, ki združujejo tehnično popolnost, estetsko dovršenost in funkcionalnost. Naš cilj je povezati tehnološki napredek s trajnostjo. Radi puščamo svoj pečat, zato se igramo z različnimi rešitvami. Vsaka pergola je unikaten izdelek, saj je prilagojena terasi in željam naših strank.

Soltec **Nadstrešek za avto**

Soltec Nadstrešek za avto združuje eleganco in zanesljivost ter se prilagaja vašim potrebam. Na voljo sta dva modela: Model F, ponuja širok nabor dodatne opreme, in Model SL, ki je idealen za zaščito več vozil. Izdelan je iz aluminija in nerjavnega jekla za dolgo življenjsko dobo z minimalnim vzdrževanjem. Za dodatni prostor lahko dodate lopo za pnevmatike, orodje in kolesa.



Soltec **Kombinirani nadstrešek**

Soltec kombinirani nadstrešek združuje različne strešne rešitve v eni elegantni konstrukciji. Kombinirate lahko steklo, zeleno streho, ISO panele ali bioklimatsko pergolo. Zasnovana je iz trpežnega aluminija, z možnostjo stranskih panelov, ZIP rolojev, integrirane razsvetljave in dekorativnih elementov, ki izboljšajo funkcionalnost in udobje. Odlično se kombinira s Soltec zunanjimi kuhinjami.

Soltec **Nadstrešek za terase in vhode**

Soltec Nadstrešek za terase in vhode združuje eleganten dizajn in zaščito pred vremenskimi vplivi. Izdelan je iz trpežnega aluminija, z možnostjo dodatkov iz lesa za toplejši videz. Za dodatno funkcionalnost lahko izberete integrirano razsvetljavo, dekorativne elemente in stranske panele, ki ustvarijo še prijetnejši in bolj zaščiten prostor.



Soltec **Zunanja kuhinja**

Zunanje kuhinje so zasnovane tako, da brezhibno združujejo funkcionalnost in estetiko. Predstavljajte si prostorne delovne površine za pripravo kulinaričnih mojstrov, visokokakovostno opremo, ki kljubuje vsem vremenskim razmeram. Vse skupaj je oblikovano tako, da dopolnjuje vaš zunanji prostor. Ustvarite svojo popolno kulinarično oazo z našo široko izbiro delovnih plošč, oblog iz ALU-kompozita, ročajeve ter najsodobnejšo opremo in dodatki.

Soltec **Dinamična fasada**

Dinamična fasada je inovativna rešitev za učinkovito upravljanje svetlobe, sence in zasebnosti. Sestavljena je iz gibljivih lamel ali panelov, ki se prilagajajo vremenskim razmeram in željam uporabnika. Poleg estetskega videza zagotavlja energetske učinkovitost, saj zmanjšuje pregrevanje prostorov in optimizira porabo energije. Idealna je za sodobne objekte, kjer sta funkcionalnost in udobje ključnega pomena.











2 letna garancija na elektronsko opremo in komponente.



7 letna garancija na barvanje in ALU konstrukcijo. Ostali garancijski pogoji kot je navedeno v Splošnih pogojih.

7-letna garancija, narejeno v EU, certificirano

INOX
STAINLESS
STEEL



Za optimalno kakovost in varnost so Soltec pergole in nadstreški izdelani v skladu z naslednjimi evropskimi standardi:

EN 1990:	Osnove konstrukcijske zasnove
EN 1991:	Obtežbe na konstrukcije
EN 1991-1-1:	Splošne obtežbe – gostote, lastne teže, uporabne obremenitve za stavbe
EN 1991-1-3:	Splošne obtežbe – snežne obremenitve
EN 1991-1-4:	Splošne obtežbe – obremenitve vetra
EN 1991-1-5:	Splošne obtežbe – toplotne obremenitve
EN 1993:	Zasnova jeklenih konstrukcij
EN 1998:	Projektiranje konstrukcij za potresno odpornost
EN 1999:	Zasnova aluminijastih konstrukcij
EN 1090:	Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij
EN 13659:	Žaluzije in zunanja senčila – Zahteve za delovanje in varnost
EN 13561:	Zunanje tende in markize – Zahteve za delovanje in varnost
EN 60335-1:	Gospodinjski in podobni električni aparati – Splošne varnostne zahteve
EN 60335-2-97:	Posebne varnostne zahteve za pogone rolet, tend, žaluzij in podobne opreme

* Garancija za ISO panele velja le ob upoštevanju vseh pogojev in zahtev, ki jih določijo dobavitelji ISO panelov.

soltec
More life.

SOLTEC d.o.o.

Obrtna ulica 9

8257 Dobova

Slovenija, EU

+386 7 45 22 126

+386 51 650 850

info@soltec.si

www.soltec.si

AVTORSKE PRAVICE / Oblikovanje, struktura in vsebina tega kataloga so zaščitene z avtorskimi pravicami, ki pripadajo izključno podjetju Soltec. Spreminjanje, kopiranje, objavljanje, prodaja ali licenciranje dela ali celotne vsebine tega kataloga brez predhodnega dovoljenja Soltec je strogo prepovedano. Nepooblaščen uporaba vsebine lahko pomeni kršitev avtorskih pravic ali drugih zakonov.
IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI / Soltec ne prevzema odgovornosti za morebitne tipografske napake, tehnične netočnosti ali naknadne spremembe vsebine tega kataloga. Slike so simbolične. Dejanski izdelki se lahko razlikujejo glede na specifikacije. Izvedbo in dodatno opremo.